Área	Área/Setor/Risco	Grau de Risco	Processo	Edificações no Setor	Endereço	Bairro	UTM_N	UTM_E	Área (m²)
STA/001	STA/001/001.01/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	3	Rua Osório Duque Estrada	Paranapiacaba	7.369.195	355.671	5613
	STA/001/001.02/INU/R4	R4 - Risco Muito Alto	Inundação	1	Rua Osório Duque Estrada	Paranapiacaba	7.369.229	355.709	1347
	STA/001/001.03/INU/R4	R4 - Risco Muito Alto	Inundação	3	Rua Osório Duque Estrada	Paranapiacaba	7.369.210	355.693	6720
	STA/001/001.04/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	1	Rua Osório Duque Estrada	Paranapiacaba	7.369.267	355.745	2060
STA/002	STA/002/001.01/INU/R4	R4 - Risco Muito Alto	Inundação	2	Rua Rio Corumbiara	Parque Miami	7.373.615	347.233	857
	STA/002/001.02/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	18	Rua Rio Corumbiara	Parque Miami	7.373.612	347.362	6536
	STA/002/001.03/INU/R4	R4 - Risco Muito Alto	Inundação	2	Rua Rio Corumbiara	Parque Miami	7.373.614	347.215	907
	STA/002/001.04/INU/R3	R3 - Risco Alto	Inundação	6	Rua Rio Corumbiara	Parque Miami	7.373.612	347.307	2110
STA/003	STA/003/001.01/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	0	Rua Rio Oiapoque	Parque Miami	7.374.002	347.805	280
	STA/003/001.02/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	3	Rua Rio Oiapoque	Parque Miami	7.373.986	347.775	2361
	STA/003/001.03/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	2	Rua Rio Oiapoque	Parque Miami	7.373.994	347.788	1331
	STA/003/002/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	82	Rua Rio Madeira	Parque Miami	7.373.745	347.443	21966
	STA/003/003/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	23	Rua Upariquera	Parque Miami	7.373.831	347.243	6298
	STA/003/004/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	73	Rua Rio Candeias	Parque Miami	7.373.867	347.670	42617
	STA/003/005/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	435	Rua Rio Jarí	Parque Miami	7.373.883	347.383	152190
	STA/003/006/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	235	Rua Rio Oiapoque	Parque Miami	7.374.056	347.609	50485
STA/004	STA/004/001.01/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	6	Rua Boto Cachimbo	Recreio da Borda do Campo	7.374.999	349.557	2437
	STA/004/001.02/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	28	Rua Boto Cachimbo	Recreio da Borda do Campo	7.375.024	349.571	11266
STA/005	STA/005/001.01/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	43	Rua Bacurau	Recreio da Borda do Campo	7.375.254	348.816	8355
	STA/005/002/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	297	Rua Guariba	Recreio da Borda do Campo	7.374.564	348.921	123289
	STA/005/003/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	13	Rua Calimico	Recreio da Borda do Campo	7.374.745	348.580	9800
	STA/005/004/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	316	Rua Cervo do Pantanal	Recreio da Borda do Campo	7.374.745	349.284	145144
	STA/005/005/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	484	Rua Mico Leão Dourado	Recreio da Borda do Campo	7.374.793	348.787	185159
	STA/005/006/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	162	Rua Arara Azul	Recreio da Borda do Campo	7.375.090	349.099	70920
	STA/005/007/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	352	Rua Baleia Franca	Recreio da Borda do Campo	7.375.242	348.907	92202
	STA/005/008/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	322	Rua Arara Azul	Recreio da Borda do Campo	7.375.422	348.825	159103
	STA/005/009/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	135	Rua Cervo do Pantanal	Recreio da Borda do Campo	7.375.436	349.257	86459
	STA/005/010/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	255	Rua Peixe Boi	Recreio da Borda do Campo	7.375.481	348.566	167768
	STA/005/011/ERO/R2	R2 - Médio	Erosão	12	Rua Arara Azul	Recreio da Borda do Campo	7.375.162	348.960	7963
STA/006	STA/006/001.01/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	14	Travessa Caminho dos Vianas	Cata Preta	7.376.459	345.948	2228
	STA/006/001.02/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	14	Travessa Caminho dos Vianas	Cata Preta	7.376.451	345.954	2296
	STA/006/002/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	54	Travessa Caminho dos Vianas	Cata Preta	7.376.495	345.908	17559
STA/007	STA/007/001.01/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	4	Rua Oliveira Rolim	Jardim Santo André	7.376.994	346.884	1254
	STA/007/001.02/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	3	Rua Oliveira Rolim	Jardim Santo André	7.377.006	346.889	998
	STA/007/001.03/INU/R3	R3 - Risco Alto	Inundação	10	Rua Oliveira Rolim	Jardim Santo André	7.377.028	346.915	3125
	STA/007/001.04/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	4	Rua Oliveira Rolim	Jardim Santo André	7.376.844	347.033	1320
	STA/007/001.05/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	43	Rua Oliveira Rolim	Jardim Santo André	7.376.903	346.956	13881
STA/008	STA/008/001.01/INU/R4	R4 - Risco Muito Alto	Inundação	7	Avenida Maurício de Medeiros	Jardim Irene	7.376.968	346.166	1188
	STA/008/001.02/INU/R4	R4 - Risco Muito Alto	Inundação	8	Avenida Maurício de Medeiros	Jardim Irene	7.376.964	346.170	1464
	STA/008/001.03/INU/R4	R4 - Risco Muito Alto	Inundação	9	Avenida Maurício de Medeiros	Jardim Irene	7.376.965	346.147	1540
	STA/008/001.04/INU/R3	R3 - Risco Alto	Inundação	30	Avenida Maurício de Medeiros	Jardim Irene	7.376.978	346.156	5456
	STA/008/002/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	414	Avenida Maurício de Medeiros	Jardim Irene	7.377.066	346.200	97104
	STA/008/003/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	1629	Rua Orion	Jardim Irene	7.377.191	346.079	277849
STA/009	STA/009/001.01/INU/R3	R3 - Risco Alto	Inundação	0	Rua dos Dominicanos	Jardim Santo André	7.377.680	346.826	534
	STA/009/001.02/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	1	Rua dos Dominicanos	Jardim Santo André	7.377.676	346.854	1025
	STA/009/001.03/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	1	Rua dos Dominicanos	Jardim Santo André	7.377.679	346.803	691
	STA/009/001.04/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	3	Rua dos Dominicanos	Jardim Santo André	7.377.674	346.910	3565
	STA/009/002/SOL/R2	R2 - Médio	Solapamento	5	Rua dos Dominicanos	Jardim Santo André	7.377.670	346.910	1403

Área	Área/Setor/Risco	Grau de Risco	Processo	Edificações no Setor	Endereço	Bairro	UTM_N	UTM_E	Área (m²)
STA/010	STA/010/001.01/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	80	Rua dos Dominicanos	Vila Guarara	7.378.089	347.352	9642
	STA/010/002.01/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	0	Rua Galileia	Vila Guarara	7.378.119	346.855	2117
	STA/010/003.01/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	28	Avenida Maurício Zírlis	Vila Lutécia	7.378.819	346.924	3318
	STA/010/004.01/INU/R3	R3 - Risco Alto	Inundação	9	Avenida Valentim Magalhães	Vila Guaraciba	7.379.259	347.675	1080
	STA/010/004.02/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	188	Avenida Valentim Magalhães	Vila Guaraciba	7.379.284	347.639	22601
	STA/010/004.03/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	89	Avenida Valentim Magalhães	Vila Guaraciba	7.379.285	347.652	10653
	STA/010/004.04/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	38	Avenida Valentim Magalhães	Vila Guaraciba	7.379.302	347.681	4535
	STA/010/005/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	78	Rua Dominicanos	Jardim Santo André	7.377.765	346.902	15255
	STA/010/006/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	50	Rua dos Dominicanos	Jardim Santo André-AABB	7.377.954	347.384	21977
	STA/010/007/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	44	Rua Cruz de Malta	Jardim Santo André	7.377.955	347.172	30519
	STA/010/008/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	560	Rua dos Dominicanos	Jardim Santo André - AABB	7.378.010	347.339	8398
	STA/010/009/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	109	Rua Hamurabi	Jardim Santo André	7.378.260	347.245	10547
	STA/010/010/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	4	Rua Hamurabi	Jardim Santo André	7.378.279	347.332	3977
	STA/010/011/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	524	Viela 12	Jardim Santo André- Lamartine	7.378.285	347.655	47251
	STA/010/012/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	112	Rua Lamartine	Jardim Santo André- Lamartina	7.378.341	347.532	3983
	STA/010/013/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	67	Rua Champolion	Vila Suíça	7.378.372	346.886	9926
	STA/010/014/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	90	Viela 12	Jardim Santo André - La Martine	7.378.380	347.593	10008
	STA/010/015/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	49	Rua Junina	Vila Suíça	7.378.430	347.055	6667
	STA/010/016/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	2	Rua Gótica	Vila Guarara	7.378.446	346.803	3487
	STA/010/017/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	364	Rua Nautilus	Jardim Santo André	7.378.495	347.261	52545
	STA/010/018/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	1528	Rua Lapace	Jardim Santo André	7.378.503	347.618	189554
	STA/010/019/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	63	Rua dos Maias	Vila Suíça	7.378.513	346.964	7673
	STA/010/020/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	3314	Rua Barão de Loreno	Vila Lutécia	7.378.532	346.769	476510
	STA/010/021/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	86	Rua Hércules	Vila Lutécia	7.378.659	346.779	15536
	STA/010/022/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	144	Rua Pio XII	Vila Lutécia	7.378.782	347.210	18589
	STA/010/023/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	1028	Rua Barão de Loreto	Condomínio Maracanã	7.378.925	347.457	146876
	STA/010/024/ESC/R0	R0 - Nulo ou Quase Nulo	Escorregamento	89	Avenida Queiroz Filho	Vila Lutécia	7.379.107	347.263	17656
	STA/010/025/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	3	Rua Cláudio de Souza	Condomínio Maracanã	7.379.146	347.432	1547
	STA/010/026/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	385	Rua Alberto Zirlis	Vila Lutécia	7.379.230	347.007	45056
	STA/010/027/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	229	Rua Castro Lopes	Condomínio Maracanã	7.379.233	347.542	36735
	STA/010/028/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	79	Basílio de Magalhães	Vila Guaraciaba	7.379.285	347.223	16384
	STA/010/029/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	9	Rua Antônio Corrêa	Vila Guaraciaba	7.379.484	347.213	3299
	STA/010/030/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	669	Rua Amadeu Amaral	Jardim Ipanema	7.379.800	346.990	147416
	STA/010/031/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	2738	Rua Chambre	Vila Silvestre	7.380.007	347.305	539721
	STA/010/032/SOL/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Solapamento	0	Rua Hamurabi	Jardim Santo André	7.378.298	347.300	10145
STA/011	STA/011/001.01/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	8	Estrada João Ducin	Jardim Cambui	7.379.424	343.208	4385
	STA/011/001.02/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	6	Estrada João Ducin	Jardim Cambui	7.379.419	343.145	3389
	STA/011/002/SOL/R2	R2 - Médio	Solapamento	15	Rua dos Americanos	Jardim Milena	7.379.382	343.145	6939
STA/012	STA/012/001.01/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	6	Rua Curuzu	Jardim Cambui	7.379.660	342.943	1116
	STA/012/001.02/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	14	Rua Curuzu	Jardim Cambui	7.379.660	342.914	2773
STA/013	STA/013/001.01/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	7	Rua Carijós	Vila Alzira	7.380.124	344.854	4960
	STA/013/001.02/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	4	Rua Carijós	Vila Alzira	7.380.135	344.815	2992
	STA/013/001.03/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	4	Rua Carijós	Vila Alzira	7.380.134	344.804	2438
	STA/013/002/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	2	Rua Abrantes	Jardim do Estádio	7.379.002	345.187	511
	STA/013/003/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	230	Rua Cariris	Vila Junqueira	7.379.029	345.343	45443
	STA/013/004/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	53	Rua Araguari	Jardim do Estádio	7.379.096	345.396	10919
	STA/013/005/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	1234	Rua Ingá	Vila Linda	7.379.128	345.128	309518
	STA/013/006/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	334	Rua Embaré	Vila Linda	7.379.455	345.344	75310

Área	Área/Setor/Risco	Grau de Risco	Processo	Edificações no Setor	Endereço	Bairro	UTM_N	UTM_E	Área (m²)
	STA/013/007/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	1408	Rua Cambuquira	Jardim Progresso	7.379.518	344.649	302341
	STA/013/008/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	1375	Rua Torrinha	Vila Bela Vista	7.379.519	344.340	280692
	STA/013/009/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	429	Rua Ferreira	Jardim Cristiane	7.379.829	344.218	133195
	STA/013/010/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	238	Travessa Grupiara	Vila Javri	7.380.175	344.498	63833
	STA/013/011/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	36	Rua Otávio Marquês	Vila Eldizia	7.380.401	344.494	13412
	STA/013/012/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	1142	Rua Trípoli	Vila Alzira	7.380.594	344.417	256855
	STA/013/013/SOL/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Solapamento	2	Rua Amarílis	Vila Cecilia Maria	7.380.171	344.896	2128
STA/014	STA/014/001.01/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	131	Avenida Sara Zírlis	Vila Lutécia	7.378.459	346.443	67334
	STA/014/001.02/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	23	Avenida Sara Zírlis	Vila Lutécia	7.378.963	346.391	12018
	STA/014/001.03/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	2	Avenida Sara Zírlis	Vila Lutécia	7.377.885	346.547	837
	STA/014/001.04/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	194	Avenida Sara Zírlis	Vila Lutécia	7.378.580	346.466	100087
	STA/014/001.05/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	12	Avenida Sara Zírlis	Vila Lutécia	7.378.963	346.325	6082
	STA/014/002.01/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	4	Avenida Capitão Mario Toledo de Camargo	Vila Guarara	7.379.639	346.473	1966
	STA/014/002.02/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	2	Avenida Capitão Mario Toledo de Camargo	Vila Guarara	7.379.630	346.432	1279
	STA/014/003.01/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	24	Rua Santa Joana D'Arc	Vila Pires	7.379.749	346.305	12311
	STA/014/003.02/INU/R3	R3 - Risco Alto	Inundação	9	Rua Santa Joana D'Arc	Vila Pires	7.379.703	346.326	4538
	STA/014/003.03/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	75	Rua Santa Joana D'Arc	Vila Pires	7.379.737	346.366	38865
	STA/014/003.04/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	74	Rua Santa Joana D'Arc	Vila Pires	7.379.732	346.262	38046
	STA/014/003.05/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	4	Rua Santa Joana D'Arc	Vila Pires	7.379.796	346.389	1985
	STA/014/004.01/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	0	Avenida Capitão Mario Toledo de Camargo	Vila Junqueira	7.380.146	346.475	45
	STA/014/004.02/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	13	Avenida Capitão Mario Toledo de Camargo	Vila Junqueira	7.379.455	346.324	6518
	STA/014/004.03/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	14	Avenida Capitão Mario Toledo de Camargo	Vila Junqueira	7.380.001	346.461	7348
	STA/014/004.04/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	18	Avenida Capitão Mario Toledo de Camargo	Vila Junqueira	7.379.911	346.460	9127
	STA/014/004.05/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	4	Avenida Capitão Mario Toledo de Camargo	Vila Junqueira	7.379.649	346.371	1900
	STA/014/004.06/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	1	Avenida Capitão Mario Toledo de Camargo	Vila Junqueira	7.379.422	346.310	484
	STA/014/004.07/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	10	Avenida Capitão Mario Toledo de Camargo	Vila Junqueira	7.379.613	346.383	5065
	STA/014/005.01/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	104	Avenida Capitão Mario Toledo de Camargo	Vila Pires	7.380.830	346.265	53454
	STA/014/005.02/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	61	Avenida Capitão Mario Toledo de Camargo	Vila Pires	7.380.626	346.442	31648
	STA/014/005.03/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	90	Avenida Capitão Mario Toledo de Camargo	Vila Pires	7.380.605	346.193	46460
	STA/014/005.04/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	122	Avenida Capitão Mario Toledo de Camargo	Vila Pires	7.380.621	346.234	62666
	STA/014/005.05/INU/R3	R3 - Risco Alto	Inundação	16	Avenida Capitão Mario Toledo de Camargo	Vila Pires	7.380.673	346.317	8476
	STA/014/006.01/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	70	Rua São Pedro	Vila Leopoldina	7.381.323	345.876	36133
	STA/014/006.02/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	57	Rua São Pedro	Vila Leopoldina	7.381.178	346.068	29489
	STA/014/006.03/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	95	Rua São Pedro	Vila Leopoldina	7.381.319	345.958	48933
	STA/014/006.04/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	90	Rua São Pedro	Vila Leopoldina	7.381.354	346.078	46542
	STA/014/007.01/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	77	Rua Erato	Vila America	7.381.840	345.798	39684
	STA/014/007.02/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	76	Rua Erato	Vila America	7.381.864	345.860	39073
	STA/014/007.03/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	22	Rua Erato	Vila America	7.381.834	345.920	11258
	STA/014/007.04/INU/R3	R3 - Risco Alto	Inundação	9	Rua Erato	Vila America	7.381.707	345.880	4460
	STA/014/007.05/INU/R3	R3 - Risco Alto	Inundação	26	Rua Erato	Vila America	7.381.952	345.884	13365
	STA/014/007.06/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	52	Rua Erato	Vila America	7.381.844	345.732	26785
	STA/014/008/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	414	Rua Adelmar Tavares	Vila Tibiriça	7.379.253	346.838	28298
	STA/014/009/ESC/R0	R0 - Nulo ou Quase Nulo	Escorregamento	185	Rua Cisplatina	Vila Tibiriça	7.379.527	346.898	40251
	STA/014/010/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	266	Rua Ascensão	Vila Tibiriça	7.379.591	346.712	35517
	STA/014/011/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	420	Rua Floreal	Vila Tibiriça	7.379.622	346.465	93669
	STA/014/012/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	295	Rua Camões	Vila Silvestre	7.380.609	346.566	70759
	STA/014/013/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	1395	Rua Horácio Hunti	Vila Humaita	7.381.135	346.687	318131
	STA/014/014/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	1600	Rua Francisco Otaviano	Vila América	7.381.505	346.676	403888

Área	Área/Setor/Risco	Grau de Risco	Processo	Edificações no Setor	Endereço	Bairro	UTM_N	UTM_E	Área (m²)
STA/015	STA/015/001.01/INU/R3	R3 - Risco Alto	Inundação	22	Avenida Lauro Gomes	Jardim Bom Pastor	7.380.292	341.488	10377
	STA/015/002.01/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	24	Rua Pirapora	Jardim Bom Pastor	7.380.430	341.983	11270
	STA/015/003.01/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	40	Avenida bom pastor	Vila bom pastor	7.380.792	341.678	18615
	STA/015/003.02/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	301	Avenida bom pastor	Vila bom pastor	7.380.733	341.781	140937
	STA/015/003.03/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	222	Avenida bom pastor	Vila bom pastor	7.380.708	341.940	103658
	STA/015/003.04/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	131	Avenida bom pastor	Vila bom pastor	7.381.069	341.652	61246
	STA/015/003.05/INU/R3	R3 - Risco Alto	Inundação	149	Avenida bom pastor	Vila bom pastor	7.381.180	341.660	69456
	STA/015/004/SOL/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Solapamento	9	Rua Graciliano Ramos	Parque Bandeirante	7.380.336	342.317	3425
STA/016	STA/016/001.01/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	53	Avenida Marginal Itrapoa	Parque Itrapoa	7.381.147	348.928	18585
	STA/016/002/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	86	Rua Pernambuco	Troca-Tapa	7.380.331	348.925	4392
	STA/016/003/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	99	Rua Pernambuco	Troca-Tapa	7.380.345	348.839	13223
	STA/016/004/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	178	Rua Me. Cabrini	Cidade São Jorge	7.380.473	348.822	19414
	STA/016/005/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	470	Rua Kalil	Parque Gerassi	7.380.768	348.008	88934
	STA/016/006/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	371	Rua Espírito Santo	Espírito Santo (Cidade São Jorge)	7.380.770	348.474	34791
	STA/016/007/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	1792	Rua Alagoas	Cidade São Jorge	7.380.996	348.551	311552
	STA/016/008/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	1	Rua Vitória Pena Giorgi	Jd. Marek	7.381.086	348.015	2996
	STA/016/009/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	999	Duke Welington	Centreville	7.381.112	347.783	12700
	STA/016/010/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	3191	Rua Walt Disney	Jd. Marajoara	7.381.156	347.597	650374
	STA/016/011/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	365	Rua Amazonas	Cidade São Jorge	7.381.189	348.314	69082
	STA/016/012/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	226	Rua Batista Branco da Silva	Jd. Marek	7.381.226	347.828	45036
STA/017	STA/017/001.01/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	60	Rua das Tulipas	Vila Marina	7.380.820	345.129	13638
	STA/017/001.02/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	34	Rua das Tulipas	Vila Marina	7.380.818	345.155	7752
	STA/017/001.03/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	10	Rua das Tulipas	Vila Marina	7.380.936	345.181	2194
	STA/017/002.01/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	8	Rua Manoel Vaz	Vila Leopoldina	7.381.080	345.248	1919
	STA/017/002.02/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	85	Rua Manoel Vaz	Vila Leopoldina	7.381.561	345.276	19225
	STA/017/002.03/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	112	Rua Manoel Vaz	Vila Leopoldina	7.381.537	345.323	25281
	STA/017/002.04/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	0	Rua Manoel Vaz	Vila Leopoldina	7.381.037	345.257	72
	STA/017/002.05/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	124	Rua Manoel Vaz	Vila Leopoldina	7.381.741	345.311	28105
	STA/017/002.06/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	47	Rua Manoel Vaz	Vila Leopoldina	7.381.231	345.297	10735
STA/018	STA/018/001.01/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	68	Rua Evaristo da Veiga	Jardim Stetel	7.381.887	347.164	20962
	STA/018/001.02/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	64	Rua Evaristo da Veiga	Jardim Stetel	7.381.858	347.060	19649
	STA/018/001.03/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	59	Rua Evaristo da Veiga	Jardim Stetel	7.381.887	347.105	18236
	STA/018/001.04/INU/R3	R3 - Risco Alto	Inundação	57	Rua Evaristo da Veiga	Jardim Stetel	7.381.884	347.232	17462
STA/019	STA/019/001.01/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	1	Rua Aiala	Casa Branca	7.382.515	345.309	1790
	STA/019/001.02/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	3	Rua Aiala	Casa Branca	7.382.508	345.264	5659
	STA/019/001.03/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	2	Rua Aiala	Casa Branca	7.382.512	345.285	3185
STA/020	STA/020/001.01/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	9	Rua Álvares de Azevedo	Centro	7.382.912	344.107	985
	STA/020/001.02/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	67	Rua Álvares de Azevedo	Centro	7.382.836	344.095	7745
	STA/020/001.03/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	13	Rua Álvares de Azevedo	Centro	7.382.871	344.096	1492
STA/021	STA/021/001.01/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	0	Rua Fernando de Noronha	Sacadura Cabral	7.382.828	340.896	151
	STA/021/001.02/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	5	Rua Fernando de Noronha	Sacadura Cabral	7.382.839	340.914	1862
	STA/021/001.03/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	6	Rua Fernando de Noronha	Sacadura Cabral	7.382.729	341.100	2315
	STA/021/001.04/INU/R3	R3 - Risco Alto	Inundação	34	Rua Fernando de Noronha	Sacadura Cabral	7.382.799	340.977	12553
	STA/021/001.05/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	4	Rua Fernando de Noronha	Sacadura Cabral	7.382.731	340.972	1473
	STA/021/001.06/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	4	Rua Fernando de Noronha	Sacadura Cabral	7.382.735	340.981	1401
	STA/021/002.01/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	43	Rua Dom Pedro Fernandes Sardinha	Vila Sacadura Cabral	7.382.880	340.885	15957
	STA/021/002.02/INU/R3	R3 - Risco Alto	Inundação	28	Rua Dom Pedro Fernandes Sardinha	Vila Sacadura Cabral	7.382.845	341.012	10426
	STA/021/002.03/INU/R3	R3 - Risco Alto	Inundação	2	Rua Dom Pedro Fernandes Sardinha	Vila Sacadura Cabral	7.383.062	340.826	649

Área	Área/Setor/Risco	Grau de Risco	Processo	Edificações no Setor	Endereço	Bairro	UTM_N	UTM_E	Área (m²)
	STA/021/002.04/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	61	Rua Dom Pedro Fernandes Sardinha	Vila Sacadura Cabral	7.382.945	340.870	22535
	STA/021/002.05/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	15	Rua Dom Pedro Fernandes Sardinha	Vila Sacadura Cabral	7.383.035	340.794	5499
	STA/021/002.06/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	3	Rua Dom Pedro Fernandes Sardinha	Vila Sacadura Cabral	7.383.082	340.786	1072
	STA/021/002.07/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	26	Rua Dom Pedro Fernandes Sardinha	Vila Sacadura Cabral	7.382.866	341.062	9706
	STA/021/002.08/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	12	Rua Dom Pedro Fernandes Sardinha	Vila Sacadura Cabral	7.383.033	340.833	4484
STA/022	STA/022/001.01/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	7	Travessa Diana	Centro	7.383.452	343.960	57858
	STA/022/001.02/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	8	Travessa Diana	Centro	7.383.481	344.036	63545
	STA/022/001.03/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	5	Travessa Diana	Centro	7.383.426	343.942	40839
	STA/022/001.04/INU/R3	R3 - Risco Alto	Inundação	3	Travessa Diana	Centro	7.383.501	344.070	26414
STA/023	STA/023/001.01/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	126	Avenida Lauro Gomes	Vila Palmares	7.383.582	340.558	35774
	STA/023/001.02/INU/R3	R3 - Risco Alto	Inundação	215	Avenida Lauro Gomes	Vila Palmares	7.383.587	340.416	61051
	STA/023/001.03/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	64	Avenida Lauro Gomes	Vila Palmares	7.383.571	340.543	18228
	STA/023/001.04/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	4	Avenida Lauro Gomes	Vila Palmares	7.383.695	339.890	1162
	STA/023/001.05/INU/R3	R3 - Risco Alto	Inundação	2	Avenida Lauro Gomes	Vila Palmares	7.383.692	339.918	516
	STA/023/001.06/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	61	Avenida Lauro Gomes	Vila Palmares	7.383.576	340.529	17452
	STA/023/001.07/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	2	Avenida Lauro Gomes	Vila Palmares	7.383.695	339.906	609
STA/024	STA/024/001.01/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	25	Avenida Industrial	Jardim	7.384.190	343.590	12077
	STA/024/001.02/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	29	Avenida Industrial	Jardim	7.384.236	343.378	13806
	STA/024/001.03/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	26	Avenida Industrial	Jardim	7.384.248	343.345	12461
STA/025	STA/025/001.01/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	231	Praça Artur de Azevedo	Santa Terezinha	7.385.046	343.705	81460
	STA/025/001.02/INU/R3	R3 - Risco Alto	Inundação	458	Praça Artur de Azevedo	Santa Terezinha	7.385.216	343.500	161227
	STA/025/001.03/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	408	Praça Artur de Azevedo	Santa Terezinha	7.384.977	343.748	143704
	STA/025/001.04/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	164	Praça Artur de Azevedo	Santa Terezinha	7.385.051	343.732	57720
	STA/025/002/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	2	Rua jundiaí	Santa Terezinha	7.385.642	343.448	375
STA/026	STA/026/001.01/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	5	Avenida da Paz	Utinga	7.386.350	342.347	1820
	STA/026/001.02/INU/R3	R3 - Risco Alto	Inundação	5	Avenida da Paz	Utinga	7.386.370	342.400	1930
	STA/026/001.03/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	4	Avenida da Paz	Utinga	7.386.347	342.337	1492
	STA/026/001.04/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	6	Avenida da Paz	Utinga	7.386.355	342.358	2164
STA/027	STA/027/001.01/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	19	Rua Francisco Braga	Parque Novo Oratório	7.386.575	347.120	7717
	STA/027/001.02/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	16	Rua Francisco Braga	Parque Novo Oratório	7.386.540	347.012	6683
	STA/027/001.03/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	9	Rua Francisco Braga	Parque Novo Oratório	7.386.510	347.017	3653
	STA/027/002/SOL/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Solapamento	3	Rua Francisco Braga	Jardim Novo Oratório	7.386.562	347.148	2505
STA/028	STA/028/001.01/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	6	Rua dos Pardais	Jardim Ana Maria	7.386.626	348.344	1384
	STA/028/001.02/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	15	Rua dos Pardais	Jardim Ana Maria	7.386.638	348.397	3692
	STA/028/001.03/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	17	Rua dos Pardais	Jardim Ana Maria	7.386.660	348.403	4194
STA/029	STA/029/001.01/INU/R4	R4 - Risco Muito Alto	Inundação	4	Avenida Marginal do Oratório	Parque Santa Madalena	7.387.668	344.789	708
	STA/029/001.02/INU/R4	R4 - Risco Muito Alto	Inundação	28	Avenida Marginal do Oratório	Parque Santa Madalena	7.387.760	344.717	4414
	STA/029/001.03/INU/R4	R4 - Risco Muito Alto	Inundação	29	Avenida Marginal do Oratório	Parque Santa Madalena	7.387.404	345.133	4650
	STA/029/001.04/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	28	Avenida Marginal do Oratório	Parque Santa Madalena	7.387.393	345.158	4435
	STA/029/001.05/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	82	Avenida Marginal do Oratório	Parque Santa Madalena	7.387.584	344.846	12881
	STA/029/001.06/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	5	Avenida Marginal do Oratório	Parque Santa Madalena	7.387.666	344.679	731
	STA/029/001.07/INU/R3	R3 - Risco Alto	Inundação	41	Avenida Marginal do Oratório	Parque Santa Madalena	7.387.717	344.741	6469
	STA/029/001.08/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	32	Avenida Marginal do Oratório	Parque Santa Madalena	7.387.769	344.684	5011
STA/030	STA/030/001.01/INU/R3	R3 - Risco Alto	Inundação	168	Rua Planaltina	Utinga	7.387.675	343.785	44888
	STA/030/001.02/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	124	Rua Planaltina	Utinga	7.387.666	343.974	33109
	STA/030/001.03/INU/R1	R1 - Risco Baixo	Inundação	165	Rua Planaltina	Utinga	7.387.656	344.096	44091
	STA/030/001.04/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	156	Rua Planaltina	Utinga	7.387.663	343.601	41513
STA/031	STA/031/001.01/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	47	Rua Fruta de Guariba	Vila Rosa Molla	7.387.972	343.174	10776

Área	Área/Setor/Risco	Grau de Risco	Processo	Edificações no Setor	Endereço	Bairro	UTM_N	UTM_E	Área (m²)
	STA/031/001.02/INU/R3	R3 - Risco Alto	Inundação	100	Rua Fruta de Guariba	Vila Rosa Molla	7.387.860	343.292	23136
	STA/031/001.03/INU/R3	R3 - Risco Alto	Inundação	31	Rua Fruta de Guariba	Vila Rosa Molla	7.387.939	343.150	7168
	STA/031/001.04/INU/R4	R4 - Risco Muito Alto	Inundação	68	Rua Fruta de Guariba	Vila Rosa Molla	7.387.903	343.222	15821
	STA/031/002.01/INU/R3	R3 - Risco Alto	Inundação	1	Rua Barbeiro de Sevilha	Vila Rosa Mola	7.388.157	342.693	251
	STA/031/002.02/INU/R3	R3 - Risco Alto	Inundação	3	Rua Barbeiro de Sevilha	Vila Rosa Mola	7.388.394	342.472	689
	STA/031/002.03/INU/R2	R2 - Risco Moderado	Inundação	123	Rua Barbeiro de Sevilha	Vila Rosa Mola	7.388.130	342.735	28457
	STA/031/002.04/INU/R3	R3 - Risco Alto	Inundação	5	Rua Barbeiro de Sevilha	Vila Rosa Mola	7.388.006	342.879	1101
	STA/031/002.05/INU/R4	R4 - Risco Muito Alto	Inundação	6	Rua Barbeiro de Sevilha	Vila Rosa Mola	7.388.427	342.484	1481
	STA/031/002.06/INU/R3	R3 - Risco Alto	Inundação	16	Rua Barbeiro de Sevilha	Vila Rosa Mola	7.388.321	342.430	3642
	STA/031/002.07/INU/R3	R3 - Risco Alto	Inundação	11	Rua Barbeiro de Sevilha	Vila Rosa Mola	7.388.137	342.686	2529
STA/032	STA/032/001/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	47	Rua Direira	Paranapiacaba	7.369.646	367.382	73966
	STA/032/002/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	10	Rua do Mens	Paranapiacaba	7.369.687	367.536	8325
	STA/032/003/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	2	Rua da estação	Paranapiacaba	7.369.706	367.458	4539
STA/033	STA/033/001/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	10	Rua João Antunes	Paranapiacaba	7.369.738	367.172	8132
	STA/033/002/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	31	Rua João Antunes	Paranapiacaba	7.369.745	367.095	14116
	STA/033/003/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	12	Rua João Antunes	Paranapiacaba	7.369.866	367.111	5274
STA/034	STA/034/001/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	96	Rua Ponta Grossa	Represa Billings III	7.370.415	350.144	57890
STA/035	STA/035/001/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	31	Rua Lavoisier	Parque Andreense	7.370.849	351.015	61001
STA/036	STA/036/001/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	145	Rua Uniflor	Jardim Clube de Campo	7.371.356	350.837	274991
	STA/036/002/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	283	Rua Palma	Jardim Clube de Campo	7.371.478	350.478	486245
	STA/036/003/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	42	Rua Lirio	Jardim Clube de Campo	7.371.547	350.120	102309
	STA/036/004/ERO/R3	R3 - Alto	Erosão	2	Rua Palma	Jardim Clube de Campo	7.371.080	349.612	5471
STA/037	STA/037/001/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	144	Rua Rio das contas	Jardim Riviera	7.373.166	347.869	49365
	STA/037/002/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	190	Rua Rio vermelho	São Bernardo Novo	7.373.173	347.359	77910
	STA/037/003/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	386	Rua Rio Cachoeira	Jardim Riviera	7.373.261	347.693	164786
	STA/037/004/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	46	Rua Rio Jaguaribe	Jardim Riviera	7.373.388	347.566	29673
STA/038	STA/038/001/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	16	Rua José Carlos Pace	Paranapiacaba	7.373.495	361.807	14551
	STA/038/002/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	40	Rua José Carlos Pace	Paranapiacaba	7.373.595	361.406	15032
	STA/038/003/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	17	Rua José Carlos Pace	Parapiacaba	7.373.650	361.521	45146
STA/039	STA/039/001/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	306	Rua Rio Oiapoque	Parque Maiame	7.373.776	347.992	55739
STA/040	STA/040/001/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	466	Rua Sagui da Serra	Recreio da Borda do Campo	7.373.279	349.755	289502
	STA/040/002/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	163	Rua Galo da Serra	Recreio da Borda do Campo	7.373.649	349.426	100846
	STA/040/003/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	175	Rua Pintassilgo	Recreio da Borda do Campo	7.373.689	349.863	71385
	STA/040/004/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	475	Rua Sanhaço	Recreio da Borda do Campo	7.373.950	349.874	408382
	STA/040/005/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	1074	Rua Canguçu	Recreio da Borda do Campo	7.374.356	349.605	512490
	STA/040/006/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	38	Rua Ararajuba	Recreio da Borda do Campo	7.374.629	349.793	26453
	STA/040/007/SOL/R2	R2 - Médio	Solapamento	36	Rua Bicudo	Recreio da Borda do Campo	7.373.770	349.299	25961
	STA/040/008/ERO/R3	R3 - Alto	Erosão	21	Rua Tatuaçu	Recreio da Borda do Campo	7.374.118	349.610	10956
STA/041	STA/041/001/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	53	Rua Pacarama	Cidade Recreio da Borda do Campo	7.375.698	348.354	41967
	STA/041/002/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	82	Rua Tatu Canastra	Cidade Recreio da Borda do Campo	7.375.710	348.113	72791
	STA/041/003/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	20	Rua Jacaretinga	Cidade Recreio da Borda do Campo	7.375.732	348.194	12344
	STA/041/004/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	12	Rua Tatupeba	Cidade Recreio da Borda do Campo	7.375.863	348.406	19479
STA/042	STA/042/001/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	106	Viela Um do Lago	Cata Preta	7.376.057	346.282	46435
	STA/042/002/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	80	Rua da Brisa	Cata Preta	7.376.098	346.041	18766
	STA/042/003/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	10	Viela Eucaliptos	Cata Preta	7.376.161	346.337	11639
	STA/042/004/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	109	Viela Esperança	Cata Preta	7.376.319	346.370	48839
	STA/042/005/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	177	Rua orvalho	Vila João Ramalho	7.376.437	346.145	19975
	STA/042/006/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	297	Rua Por do sol	Vila João Ramalho	7.376.511	346.145	59527

Área	Área/Setor/Risco	Grau de Risco	Processo	Edificações no Setor	Endereço	Bairro	UTM_N	UTM_E	Área (m²)
	STA/042/007/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	43	Rua Vasco da Gama	Vila João Ramalho	7.376.675	346.529	11176
	STA/042/008/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	75	Rua Mariana	Vila Rica	7.376.737	346.710	13187
	STA/042/009/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	1331	Rua Vasco Fernandes Coutinho	Vila Rica	7.376.780	346.487	237320
STA/043	STA/043/001/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	83	Rua da Praça	Jardim Santo André	7.376.644	347.390	11730
	STA/043/002/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	762	Rua Renascer	Jardim Santo André	7.376.661	347.293	92940
	STA/043/003/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	483	Rua Querubim	Jardim Santo André	7.376.805	347.732	134701
	STA/043/004/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	50	Rua dos Missionários	Jardim Santo André	7.376.937	347.617	72053
	STA/043/005/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	309	Rua dos Missionários	Jd. Santo André	7.376.938	347.329	49892
	STA/043/006/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	1099	Rua da Luta	Jardim Santo André	7.377.266	347.478	130065
	STA/043/007/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	395	Rua Tom Jobim	Jardim Santo André	7.377.325	347.770	75349
	STA/043/008/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	711	Rua Oriente	Jd. Santo André	7.377.328	347.058	134556
STA/044	STA/044/001/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	5	Rua Ari Dória	Jardim Las Vegas	7.378.116	344.374	1704
	STA/044/002/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	1064	Rua Afonso Maria Zanei	Jardim Las Vegas	7.378.268	344.053	253174
	STA/044/003/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	1114	Rua Streiff	Jardim Las Vegas	7.378.600	343.809	320272
STA/045	STA/045/001/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	987	Rua Ferrucio Tolesi	Jardim Santa Cristina	7.378.182	345.675	168530
	STA/045/002/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	94	Rua Ampére	Jardim do Estádio	7.378.492	345.346	20884
	STA/045/003/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	362	Rua Dr. Ariovaldo Teles de Menezes	Vila Mazzei	7.378.542	346.164	85255
	STA/045/004/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	2162	Rua Arouche	Jardim do Estádio	7.378.632	345.394	457597
	STA/045/005/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	168	Avenida do estádio	Jardim do Estádio	7.378.800	345.469	21736
STA/046	STA/046/001/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	672	Rua Doutor Nelo Rosate	Jardim Alvorada	7.378.321	344.698	28813
	STA/046/002/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	1260	Rua Lavinia	Jardim Alvorada	7.378.372	344.576	79466
	STA/046/003/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	349	Rua Lavínia	Jardim Alvorada	7.378.685	344.381	92874
	STA/046/004/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	22	Rua Cafelândia	Jardim Alvorada	7.378.824	344.182	6637
	STA/046/005/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	353	Rua Carlos Gonçalves	Jardim Monções	7.379.187	344.045	88858
STA/047	STA/047/001/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	144	Rua Tijuca	Jardim do Mirante	7.378.839	348.116	55405
	STA/047/002/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	117	Rua Ataide Garcia de Oliveira	Morro da Kibom	7.378.986	348.162	34832
	STA/047/003/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	53	Travessa Silvio Aparecido de Oliveira	Morro da Kibom	7.379.068	348.459	14176
	STA/047/004/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	429	Rua Gilvan Ferreira de Moraes	Morro da Kibom	7.379.074	348.013	109101
	STA/047/005/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	83	Rua Deus é bom	Guaraciaba	7.379.342	347.938	40142
	STA/047/006/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	435	Rua Luiz Arthur Lamouche Barbosa	Sítio Cassaquera	7.379.359	348.143	90900
	STA/047/007/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	5	Rua Maria José Stein	Guaraciaba	7.379.497	347.817	55409
STA/048	STA/048/001/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	527	Rua Emílio Rossi	Vila Vitoria	7.379.455	346.054	137702
STA/049	STA/049/001/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	275	Rua Ascalon	Jardim Oriental	7.379.622	343.610	81406
STA/050	STA/050/001/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	228	Rua Coronel Seabra	Vila Marina	7.380.293	345.042	51022
STA/051	STA/051/001/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	619	Rua Fernando Costa	Parque Gerassi	7.380.334	347.747	125408
STA/052	STA/052/001/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	6	Rua Alberto D'Aversa	Jardim Jamaica	7.379.902	343.613	3624
	STA/052/002/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	48	Rua Lupe Cotrim Garaude	Jardim Jamaica	7.380.118	343.595	16007
	STA/052/003/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	156	Rua Raimundo de Oliveira	Jardim Jamaica	7.380.152	343.713	49647
	STA/052/004/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	61	Rua Evaristo de Morais	Jardim Stella	7.380.210	343.526	17677
	STA/052/005/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	57	Rua Pereira Countinho	Vila Apiai	7.380.331	343.351	13964
	STA/052/006/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	500	Rua Evaristo de Morais	Jardim Stella	7.380.545	343.596	146657
STA/053	STA/053/001/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	112	Rua Graciliano Ramos	Parque Bandeirante	7.380.364	342.308	6140
	STA/053/002/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	2277	Rua Piracaia	Vila Floresta	7.380.568	342.547	536540
STA/054	STA/054/001/ESC/R0	R0 - Nulo ou Quase Nulo	Escorregamento	41	Rua Ibiapava	Vila Apiai	7.380.769	343.413	18861
	STA/054/002/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	55	Avenida Pereira Barreto	Paraíso	7.381.110	343.355	30919
	STA/054/003/ESC/R0	R0 - Nulo ou Quase Nulo	Escorregamento	26	Rua Nossa Senhora de Fátima	Paraíso	7.381.262	343.460	12113
STA/055	STA/055/001/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	13	Rua Rui Barbosa	Vila Gilda	7.381.032	342.991	6341
STA/056	STA/056/001/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	73	Rua Maldonado	Vila Guarani	7.381.157	347.209	13231

Área	Área/Setor/Risco	Grau de Risco	Processo	Edificações no Setor	Endereço	Bairro	UTM_N	UTM_E	Área (m²)
	STA/056/002/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	186	Rua esperança	Vila Guarani	7.381.234	347.344	43137
STA/057	STA/057/001/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	63	Rua Rui Barbosa	Vila Gilda	7.381.356	343.183	19077
STA/058	STA/058/001/ESC/R0	R0 - Nulo ou Quase Nulo	Escorregamento	25	Rua Amarante	Vila Gilda	7.381.591	343.319	6478
STA/059	STA/059/001/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	251	Rua Andaraí	Vila Floresta	7.381.311	342.817	31050
	STA/059/002/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	2175	Rua Pirassununga	Vila Valparaíso	7.381.618	342.775	511182
STA/060	STA/060/001/ESC/R0	R0 - Nulo ou Quase Nulo	Escorregamento	164	Rua Independência	Jardim Bela Vista	7.382.069	343.254	40086
STA/061	STA/061/001/ESC/R0	R0 - Nulo ou Quase Nulo	Escorregamento	2453	Rua Eduardo Monteiro	Jardim Bela Vista	7.382.311	343.657	328013
STA/062	STA/062/001/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	3	Rua Vicente de Carvalho	Vila Príncipe de Gales	7.382.171	341.632	3189
	STA/062/002/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	236	Rua Vicente de Carvalho	Vila Príncipe de Gales	7.382.326	341.661	40543
STA/063	STA/063/001/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	29	Rua São Francisco	Vila Valparaíso	7.382.071	342.211	6661
	STA/063/002/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	349	Rua Grã Bretanha	Vila Príncipe de Gales	7.382.111	342.068	115852
	STA/063/003/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	229	Rua Andradina	Vila Valparaíso	7.382.249	342.150	19833
	STA/063/004/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	19	Avenida Príncipe de gales	Vila Príncipe de Gales	7.382.401	342.162	13368
	STA/063/005/ESC/R0	R0 - Nulo ou Quase Nulo	Escorregamento	15	Rua Brasílio Machado	Vila Príncipe de Gales	7.382.480	342.085	4369
	STA/063/006/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	2001	Rua dos Faveiros	Jardim	7.382.908	342.859	478929
	STA/063/007/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	56	Rua Valdemar Tibagi Tavernaro	Vila Lea	7.382.982	342.940	6869
	STA/063/008/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	728	Rua Borba Gato	Vila Lea	7.383.109	342.915	51782
STA/064	STA/064/001/ESC/R4	R4 - Muito Alto	Escorregamento	83	Travessa Remanso	Vila Príncipe de Gales	7.382.739	342.091	7015
	STA/064/002/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	462	Rua Alagoinha	Vila Príncipe de Gales	7.382.806	342.138	58377
	STA/064/003/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	409	Rua Teresina	Vila Príncipe de Gales	7.382.881	341.991	47166
STA/065	STA/065/001/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	644	Rua Jequitibá Branco	Sacadura Cabral	7.382.942	341.707	50213
	STA/065/002/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	28	Rua Ipe Roxo	Sacadura Cabral	7.383.048	341.700	2462
STA/066	STA/066/001/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	353	Rua Asa Branca	Tamanduateí	7.383.644	347.392	58712
	STA/066/002/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	817	Rua Arraia do Cabo	Conjunto Habitacional Avenida dos Estados	7.383.716	347.696	113128
STA/067	STA/067/001/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	123	Rua Fontoura	Parque Capuava	7.383.811	348.017	18157
STA/068	STA/068/001/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	10	Rua Peruibe	Jardim Alzira Franco	7.383.689	346.664	1563
	STA/068/002/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	1094	Rua Peruibe	Jardim Alzira Franco	7.383.743	346.607	182996
	STA/068/003/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	427	Rua Sabaúna	Jardim Alzira Franco	7.383.743	346.907	56847
	STA/068/004/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	744	Rua Sarapuí	Parque João Ramalho	7.383.914	346.404	169917
	STA/068/005/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	563	Rua Saquarema	Jardim Alzira Franco	7.384.009	346.978	112734
	STA/068/006/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	175	Rua Avaí	Jardim Alzira Franco	7.384.032	346.847	40455
	STA/068/007/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	128	Rua Sarambe	Parque João Ramalho	7.384.188	346.723	35837
STA/069	STA/069/001/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	133	Santa Maria	Rua Abernesia	7.383.717	341.835	9541
	STA/069/002/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	1294	Rua Porto Carrero	Bairro Campestre	7.383.967	341.900	353300
STA/070	STA/070/001/ESC/R3	R3 - Alto	Escorregamento	233	Rua Ipiranga	Parque João Ramalho	7.383.550	346.085	27348
	STA/070/002/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	828	Rua Maragogipe	Parque João Ramalho	7.384.054	346.232	236320
	STA/070/003/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	867	Rua Mandaguari	Jardim Monte Líbano	7.384.185	345.822	263382
	STA/070/004/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	39	Avenida André Ramalho	Parque João Ramalho	7.384.414	346.101	10289
	STA/070/005/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	28	Rua Porangaba	Parque João Ramalho	7.384.470	346.318	6469
	STA/070/006/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	17	Rua Tibagi	Vila Curuca	7.384.494	345.901	12893
	STA/070/007/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	5	Rua Coréia	Parque das nações	7.384.783	346.137	1066
	STA/070/008/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	22	Parque das Nações	Rua Coréia	7.384.829	346.108	4885
STA/071	STA/071/001/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	64	Rua Oratório	Bangu	7.384.124	344.442	30966
STA/072	STA/072/001/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	1092	Rua Arujá	Vila Curuca	7.384.282	344.991	356052
	STA/072/002/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	13	Rua Araçi	Vila Curuca	7.384.421	345.366	5577
STA/073	STA/073/001/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	411	Rua Manacá	Bairro Campestre	7.384.451	342.704	54512
STA/074	STA/074/001/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	2101	Rua Porto seguro	Santa Terezinha	7.385.053	344.287	353898
STA/075	STA/075/001/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	2239	Rua Jorge Beretta	Parque Erasmo Assunção	7.385.116	346.002	217255

Área	Área/Setor/Risco	Grau de Risco	Processo	Edificações no Setor	Endereço	Bairro	UTM_N	UTM_E	Área (m²)
STA/076	STA/076/001/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	139	Av D. Pedro II	Bairro Campestre	7.385.166	342.498	49820
STA/077	STA/077/001/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	1137	Rua Osório de Almeida	Jardim Santo Alberto	7.385.469	348.062	338313
STA/078	STA/078/001/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	786	Rua evangelista de Souza	Parque Novo Oratório	7.385.539	347.449	217982
	STA/078/002/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	460	Rua Silvio romério	Jardim Ana Maria	7.386.211	347.830	171515
STA/079	STA/079/001/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	1856	Rua Tanganica	Parque Oratório	7.385.796	346.353	485908
STA/080	STA/080/001/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	177	Rua Noruega	Parque das nações	7.385.319	344.882	49321
	STA/080/002/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	518	Rua Suécia	Parque das nações	7.385.338	345.287	175603
	STA/080/003/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	69	Travessa San Marino	Vila Francisco Matarazzo	7.385.657	345.059	17624
	STA/080/004/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	2272	Rua Burma	Vila Francisco Matarazzo	7.385.880	345.154	597430
	STA/080/005/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	713	Rua Síria	Parque Oratório	7.385.916	345.910	223358
	STA/080/006/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	1073	Rua Bahia	Vila Francisco Matarazzo	7.385.972	345.584	356019
	STA/080/007/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	86	Rua Eubeia	Vila Santo Alberto	7.385.992	344.596	17148
	STA/080/008/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	930	Rua Jucá Quito	Jardim Santo Antônio	7.386.181	344.444	271393
	STA/080/009/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	199	Rua Virgínia	Vila Alto de Santo André	7.386.241	344.816	49975
STA/081	STA/081/001/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	1992	Avenida Pinhal	Utinga	7.386.474	343.960	459222
STA/082	STA/082/001/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	176	Rua Stella Maris	Vila Lucinda	7.386.389	345.246	59447
	STA/082/002/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	10	Rua Cádiz	Jardim das Maravilhas	7.386.675	345.546	4369
	STA/082/003/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	814	Rua Cádiz	Jardim das Maravilhas	7.386.693	345.328	230785
STA/083	STA/083/001/ESC/R2	R2 - Médio	Escorregamento	633	Rua Assunção	Utinga	7.386.942	343.311	89862
STA/084	STA/084/001/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	445	Rua do Centro	Jardim Utinga	7.387.040	344.391	122652
	STA/084/002/ESC/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Escorregamento	636	Rua Cláudio Manoel da Costa	Jardim Utinga	7.387.152	344.625	162349
STA/085	STA/085/001/SOL/R1	R1 - Muito Baixo e Baixo	Solapamento	2	Rua Aristides Lôbo	Jardim Irene	7.377.329	346.572	2725

ÁREAS DE RISCO	SETOR DE RISCO	MUNICÍPIOS LIMÍTROFES DA ÁREA DE RISCO	NÚMERO DE MORADIAS POR CLASSE DE RISCO					Serviços de limpeza e recuperação (incluindo a remoção de lixo e entulho)	Proteção superficial com vegetação (plantio de gramíneas ou vegetação de cobertura, tela biodegradável, etc.)	Proteção superficial por revestimento ou barreira (gabião colchão, impermeabilização asfáltica ou pavimentação, solocimento, argamassa/concreto e tela metálica, solo grampeado)	Obras de disciplinamento do escoamento das águas servidas e pluviais (guias, sarjetas, bueiros, redes de esgoto e galerias subterrâneas de águas pluviais)	Obras de drenagem superficial (canaletas, escadas hidráulicas, vertedouros, caixas de dissipação ou de passagem, drenagem de crista, etc.)	Obras de drenagem de subsuperfície (drenos horizontais profundos, trincheiras drenantes, drenagens de estruturas de contenção / barbacãs)	Obras de terraplenagem de médio a grande porte (remoção do material rompido, retaludamento, reconformação de bermas, aterros compactados)	Estruturas de contenção de médio a grande porte (gabiões, cortinas atirantadas, muros de gravidade, solos armados, etc.)	Estruturas de contenção localizadas ou lineares (chumbadores ou tirantes para matacões, microestacas, muros de pequeno porte)	Obras de proteção contra massas escorregadas (barreiras vegetais e muros de espera)	Desmonte de blocos e matacões (manual ou com argamassas expansivas)	Monitoramento das áreas de risco	Medidas preventivas adicionais (incluindo a implantação de PPDC e Planos de Contingência)	Remoção de moradias (preventiva ou definitiva)
			Nulo	Muito Baixo a Baixo	Médio	Alto	Muito Alto														
RGS/010	RGS/010/001/ESC/R2 RGS/010/002/ESC/R2 RGS/010/003/ESC/R3	Rio Grande da Serra 98.52%, Santo André 1.48%	-	-	226	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	X	-
SBC/014	SBC/014/002/ESC/R4 SBC/014/003/ESC/R4 SBC/014/004/ESC/R3 SBC/014/005/ESC/R4 SBC/014/006/ESC/R3 SBC/014/007/ESC/R4 SBC/014/008/ESC/R4 SBC/014/009/ESC/R4 SBC/014/010/ESC/R2 SBC/014/011/ESC/R3 SBC/014/012/ESC/R4 SBC/014/013/ESC/R4 SBC/014/014/ESC/R2 SBC/014/015/ESC/R4 SBC/014/016/ESC/R1 SBC/014/017/ESC/R1 SBC/014/018/ESC/R3 SBC/014/019/ESC/R4 SBC/014/020/ESC/R3 SBC/014/021/ESC/R2 SBC/014/022/ESC/R3 SBC/014/023/ESC/R1 SBC/014/024/ESC/R4 SBC/014/025/ESC/R1 SBC/014/026/ESC/R2 SBC/014/027/ESC/R4	Santo André 21.07%, São Bernardo do Campo 78.93%	-	716	2687	981	2159	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	-
SBC/117	SBC/117/001/ESC/R1 SBC/117/002/ESC/R3 SBC/117/003/ESC/R1	Santo André 18.32%, São Bernardo do Campo 81.68%	-	1120	-	644	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X	X	-

ÁREAS DE RISCO	SETOR DE RISCO	MUNICÍPIOS LIMÍTROFES DA ÁREA DE RISCO	NÚMERO DE MORADIAS POR CLASSE DE RISCO					Serviços de limpeza e recuperaçã o (incluindo a remoção de lixo e entulho)	Proteção superficial com vegetação (plantio de gramíneas ou vegetação de cobertura, tela biodegradável, etc.)	Proteção superficial por revestimento ou barreira (gabião colchão, impermeabilização asfáltica ou pavimentação, solocimento, argamassa/concreto e tela metálica, solo grampeado)	Obras de disciplinamento do escoamento das águas servidas e pluviais (guias, sarjetas, bueiros, redes de esgoto e galerias subterrâneas de águas pluviais)	Obras de drenagem superficial (canaletas, escadas hidráulicas, vertedouros, caixas de dissipação ou de passagem, drenagem de crista, etc.)	Obras de drenagem de subsuperfície (drenos horizontais profundos, trincheiras drenantes, drenagens de estruturas de contenção / barbacãs)	Obras de terraplenagem de médio a grande porte (remoção do material rompido, retaludamento, reconformação de bermas, aterros compactados)	Estruturas de contenção de médio a grande porte (gabiões, cortinas atirantadas, muros de gravidade, solos armados, etc.)	Estruturas de contenção localizadas ou lineares (chumbadores ou tirantes para matacões, microestacas, muros de pequeno porte)	Obras de proteção contra massas escorregadas (barreiras vegetais e muros de espera)	Desmonte de blocos e matacões (manual ou com argamassas expansivas)	Monitoramento das áreas de risco	Medidas preventivas adicionais (incluindo a implantação de PPDC e Planos de Contingência)	Remoção de moradias (preventiva ou definitiva)
			Nulo	Muito Baixo a Baixo	Médio	Alto	Muito Alto														
SBC/120	SBC/120/001/ESC/R1 SBC/120/002/ESC/R2 SBC/120/003/ESC/R4 SBC/120/004/ESC/R1 SBC/120/005/ESC/R3 SBC/120/006/ESC/R1 SBC/120/007/ESC/R3 SBC/120/008/ESC/R3 SBC/120/009/ESC/R1 SBC/120/010/ESC/R0 SBC/120/011/ESC/R1 SBC/120/012/ESC/R1 SBC/120/013/ESC/R2 SBC/120/014/ESC/R3 SBC/120/015/ESC/R1 SBC/120/016/ESC/R0 SBC/120/017/ESC/R3 SBC/120/018/ESC/R1 SBC/120/019/ESC/R0 SBC/120/020/ESC/R2 SBC/120/021/ESC/R2 SBC/120/022/ESC/R0 SBC/120/023/ESC/R1 SBC/120/024/ESC/R1 SBC/120/025/ESC/R2 SBC/120/026/ESC/R1 SBC/120/027/ESC/R2 SBC/120/028/ESC/R1 SBC/120/029/ESC/R2 SBC/120/030/ESC/R0	Santo André 3.10%, São Bernardo do Campo 96.90%	3015	4676	42	268	42	-	X	X	-	X	X	-	-	X	-	-	X	X	-
STA/003	STA/003/002/ESC/R1 STA/003/003/ESC/R1 STA/003/004/ESC/R4 STA/003/005/ESC/R4 STA/003/006/ESC/R1	Santo André 100%	-	340	-	-	508	X	-	X	-	X	-	X	X	X	-	-	X	X	-

ÁREAS DE RISCO	SETOR DE RISCO	MUNICÍPIOS LIMÍTROFES DA ÁREA DE RISCO	NÚMERO DE MORADIAS POR CLASSE DE RISCO					Serviços de limpeza e recuperaçã o (incluindo a remoção de lixo e entulho)	Proteção superficial com vegetação (plantio de gramíneas ou vegetação de cobertura, tela biodegradável, etc.)	Proteção superficial por revestimento ou barreira (gabião colchão, impermeabilização asfáltica ou pavimentação, solocimento, argamassa/concreto e tela metálica, solo grampeado)	Obras de disciplinamento do escoamento das águas servidas e pluviais (guias, sarjetas, bueiros, redes de esgoto e galerias subterrâneas de águas pluviais)	Obras de drenagem superficial (canaletas, escadas hidráulicas, vertedouros, caixas de dissipação ou de passagem, drenagem de crista, etc.)	Obras de drenagem de subsuperfície (drenos horizontais profundos, trincheiras drenantes, drenagens de estruturas de contenção / barbacãs)	Obras de terraplenagem de médio a grande porte (remoção do material rompido, retaludamento, reconformação de bermas, aterros compactados)	Estruturas de contenção de médio a grande porte (gabiões, cortinas atirantadas, muros de gravidade, solos armados, etc.)	Estruturas de contenção localizadas ou lineares (chumbadores ou tirantes para matacões, microestacas, muros de pequeno porte)	Obras de proteção contra massas escorregadas (barreiras vegetais e muros de espera)	Desmonte de blocos e matacões (manual ou com argamassas expansivas)	Monitoramento das áreas de risco	Medidas preventivas adicionais (incluindo a implantação de PPDC e Planos de Contingência)	Remoção de moradias (preventiva ou definitiva)
			Nulo	Muito Baixo a Baixo	Médio	Alto	Muito Alto														
STA/005	STA/005/002/ESC/R3 STA/005/003/ESC/R3 STA/005/004/ESC/R3 STA/005/005/ESC/R2 STA/005/006/ESC/R3 STA/005/007/ESC/R1 STA/005/008/ESC/R4 STA/005/009/ESC/R4 STA/005/010/ESC/R2	Santo André 100%	-	352	739	788	457	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	-
STA/006	STA/006/002/ESC/R3	Santo André 100%	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	X	-
STA/008	STA/008/002/ESC/R4 STA/008/003/ESC/R2	Santo André 100%	-	-	1629	-	414	X	-	X	X	X	X	-	-	X	-	-	X	X	-

ÁREAS DE RISCO	SETOR DE RISCO	MUNICÍPIOS LIMÍTROFES DA ÁREA DE RISCO	NÚMERO DE MORADIAS POR CLASSE DE RISCO					Serviços de limpeza e recuperação (incluindo a remoção de lixo e entulho)	Proteção superficial com vegetação (plantio de gramíneas ou vegetação de cobertura, tela biodegradável, etc.)	Proteção superficial por revestimento ou barreira (gabião colchão, impermeabilização asfáltica ou pavimentação, solocimento, argamassa/concreto e tela metálica, solo grampeado)	Obras de disciplinamento do escoamento das águas servidas e pluviais (guias, sarjetas, bueiros, redes de esgoto e galerias subterrâneas de águas pluviais)	Obras de drenagem superficial (canaletas, escadas hidráulicas, vertedouros, caixas de dissipação ou de passagem, drenagem de crista, etc.)	Obras de drenagem de subsuperfície (drenos horizontais profundos, trincheiras drenantes, drenagens de estruturas de contenção / barbacãs)	Obras de terraplenagem de médio a grande porte (remoção do material rompido, retaludamento, reconformação de bermas, aterros compactados)	Estruturas de contenção de médio a grande porte (gabiões, cortinas atirantadas, muros de gravidade, solos armados, etc.)	Estruturas de contenção localizadas ou lineares (chumbadores ou tirantes para matacões, microestacas, muros de pequeno porte)	Obras de proteção contra massas escorregadas (barreiras vegetais e muros de espera)	Desmonte de blocos e matacões (manual ou com argamassas expansivas)	Monitoramento das áreas de risco	Medidas preventivas adicionais (incluindo a implantação de PPDC e Planos de Contingência)	Remoção de moradias (preventiva ou definitiva)
			Nulo	Muito Baixo a Baixo	Médio	Alto	Muito Alto														
STA/010	STA/010/005/ESC/R2 STA/010/006/ESC/R4 STA/010/007/ESC/R4 STA/010/008/ESC/R3 STA/010/009/ESC/R4 STA/010/010/ESC/R3 STA/010/011/ESC/R4 STA/010/012/ESC/R3 STA/010/013/ESC/R4 STA/010/014/ESC/R4 STA/010/015/ESC/R3 STA/010/016/ESC/R2 STA/010/017/ESC/R4 STA/010/018/ESC/R1 STA/010/019/ESC/R2 STA/010/020/ESC/R2 STA/010/021/ESC/R3 STA/010/022/ESC/R3 STA/010/023/ESC/R3 STA/010/024/ESC/R0 STA/010/025/ESC/R4 STA/010/026/ESC/R4 STA/010/027/ESC/R1 STA/010/028/ESC/R3 STA/010/029/ESC/R2 STA/010/030/ESC/R2 STA/010/031/ESC/R2	Santo André 100%	89	1757	6873	2062	1636	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	-
STA/014	STA/014/008/ESC/R1 STA/014/009/ESC/R0 STA/014/010/ESC/R4 STA/014/011/ESC/R1 STA/014/012/ESC/R2 STA/014/013/ESC/R2 STA/014/014/ESC/R1	Santo André 100%	185	2434	1690	-	266	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	X	-

ÁREAS DE RISCO	SETOR DE RISCO	MUNICÍPIOS LIMÍTROFES DA ÁREA DE RISCO	NÚMERO DE MORADIAS POR CLASSE DE RISCO					Serviços de limpeza e recuperação (incluindo a remoção de lixo e entulho)	Proteção superficial com vegetação (plantio de gramíneas ou vegetação de cobertura, tela biodegradável, etc.)	Proteção superficial por revestimento ou barreira (gabião colchão, impermeabilização asfáltica ou pavimentação, solocimento, argamassa/concreto e tela metálica, solo grampeado)	Obras de disciplinamento do escoamento das águas servidas e pluviais (guias, sarjetas, bueiros, redes de esgoto e galerias subterrâneas de águas pluviais)	Obras de drenagem superficial (canaletas, escadas hidráulicas, vertedouros, caixas de dissipação ou de passagem, drenagem de crista, etc.)	Obras de drenagem de subsuperfície (drenos horizontais profundos, trincheiras drenantes, drenagens de estruturas de contenção / barbacãs)	Obras de terraplenagem de médio a grande porte (remoção do material rompido, retaludamento, reconformação de bermas, aterros compactados)	Estruturas de contenção de médio a grande porte (gabiões, cortinas atirantadas, muros de gravidade, solos armados, etc.)	Estruturas de contenção localizadas ou lineares (chumbadores ou tirantes para matacões, microestacas, muros de pequeno porte)	Obras de proteção contra massas escorregadas (barreiras vegetais e muros de espera)	Desmonte de blocos e matacões (manual ou com argamassas expansivas)	Monitoramento das áreas de risco	Medidas preventivas adicionais (incluindo a implantação de PPDC e Planos de Contingência)	Remoção de moradias (preventiva ou definitiva)
			Nulo	Muito Baixo a Baixo	Médio	Alto	Muito Alto														
STA/016	STA/016/002/ESC/R4 STA/016/003/ESC/R4 STA/016/004/ESC/R1 STA/016/005/ESC/R1 STA/016/006/ESC/R2 STA/016/007/ESC/R1 STA/016/008/ESC/R4 STA/016/009/ESC/R3 STA/016/010/ESC/R1 STA/016/011/ESC/R2 STA/016/012/ESC/R1	Santo André 100%	-	5857	736	999	186	-	-	X	X	X	X	-	X	X	-	-	X	X	-
STA/025	STA/025/002/ESC/R2	Santo André 100%	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
STA/032	STA/032/001/ESC/R4 STA/032/002/ESC/R4 STA/032/003/ESC/R4	Santo André 100%	-	-	-	-	59	-	-	X	X	-	X	X	X	-	X	-	X	X	-
STA/033	STA/033/001/ESC/R4 STA/033/002/ESC/R3 STA/033/003/ESC/R4	Santo André 100%	-	-	-	31	22	-	-	X	-	-	X	-	X	X	-	-	X	X	-
STA/035	STA/035/001/ESC/R3	Santo André 100%	-	-	-	31	-	X	-	X	X	-	X	X	X	X	-	-	X	X	-
STA/036	STA/036/001/ESC/R3 STA/036/002/ESC/R2 STA/036/003/ESC/R3	Santo André 100%	-	-	283	187	-	-	-	-	X	X	-	X	X	-	-	-	X	X	-

ÁREAS DE RISCO	SETOR DE RISCO	MUNICÍPIOS LIMÍTROFES DA ÁREA DE RISCO	NÚMERO DE MORADIAS POR CLASSE DE RISCO					Serviços de limpeza e recuperação (incluindo a remoção de lixo e entulho)	Proteção superficial com vegetação (plantio de gramíneas ou vegetação de cobertura, tela biodegradável, etc.)	Proteção superficial por revestimento ou barreira (gabião colchão, impermeabilização asfáltica ou pavimentação, solocimento, argamassa/concreto e tela metálica, solo grampeado)	Obras de disciplinamento do escoamento das águas servidas e pluviais (guias, sarjetas, bueiros, redes de esgoto e galerias subterrâneas de águas pluviais)	Obras de drenagem superficial (canaletas, escadas hidráulicas, vertedouros, caixas de dissipação ou de passagem, drenagem de crista, etc.)	Obras de drenagem de subsuperfície (drenos horizontais profundos, trincheiras drenantes, drenagens de estruturas de contenção / barbacãs)	Obras de terraplenagem de médio a grande porte (remoção do material rompido, retaludamento, reconformação de bermas, aterros compactados)	Estruturas de contenção de médio a grande porte (gabiões, cortinas atirantadas, muros de gravidade, solos armados, etc.)	Estruturas de contenção localizadas ou lineares (chumbadores ou tirantes para matacões, microestacas, muros de pequeno porte)	Obras de proteção contra massas escorregadas (barreiras vegetais e muros de espera)	Desmonte de blocos e matacões (manual ou com argamassas expansivas)	Monitoramento das áreas de risco	Medidas preventivas adicionais (incluindo a implantação de PPDC e Planos de Contingência)	Remoção de moradias (preventiva ou definitiva)
			Nulo	Muito Baixo a Baixo	Médio	Alto	Muito Alto														
STA/037	STA/037/001/ESC/R3 STA/037/002/ESC/R4 STA/037/003/ESC/R1 STA/037/004/ESC/R3	Santo André 100%	-	386	-	190	190	-	-	X	X	-	X	X	X	X	-	-	X	X	-
STA/038	STA/038/001/ESC/R4 STA/038/002/ESC/R4 STA/038/003/ESC/R2	Santo André 100%	-	-	17	-	56	-	-	X	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-
STA/039	STA/039/001/ESC/R4	Santo André 100%	-	-	-	-	306	X	-	X	X	X	-	X	X	-	-	-	X	X	-
STA/040	STA/040/001/ESC/R4 STA/040/002/ESC/R3 STA/040/003/ESC/R3 STA/040/004/ESC/R4 STA/040/005/ESC/R4 STA/040/006/ESC/R4	Ribeirão Pires 10.96%, Santo André 89.04%	-	-	-	338	2053	X	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	-
STA/041	STA/041/001/ESC/R2 STA/041/002/ESC/R3 STA/041/003/ESC/R3 STA/041/004/ESC/R3	Santo André 100%	-	-	53	114	-	-	-	X	-	X	X	-	X	-	-	-	X	X	-

ÁREAS DE RISCO	SETOR DE RISCO	MUNICÍPIOS LIMÍTROFES DA ÁREA DE RISCO	NÚMERO DE MORADIAS POR CLASSE DE RISCO					Serviços de limpeza e recuperação (incluindo a remoção de lixo e entulho)	Proteção superficial com vegetação (plantio de gramíneas ou vegetação de cobertura, tela biodegradável, etc.)	Proteção superficial por revestimento ou barreira (gabião colchão, impermeabilização asfáltica ou pavimentação, solocimento, argamassa/concreto e tela metálica, solo grampeado)	Obras de disciplinamento do escoamento das águas servidas e pluviais (guias, sarjetas, bueiros, redes de esgoto e galerias subterrâneas de águas pluviais)	Obras de drenagem superficial (canaletas, escadas hidráulicas, vertedouros, caixas de dissipação ou de passagem, drenagem de crista, etc.)	Obras de drenagem de subsuperfície (drenos horizontais profundos, trincheiras drenantes, drenagens de estruturas de contenção / barbacãs)	Obras de terraplenagem de médio a grande porte (remoção do material rompido, retaludamento, reconformação de bermas, aterros compactados)	Estruturas de contenção de médio a grande porte (gabiões, cortinas atirantadas, muros de gravidade, solos armados, etc.)	Estruturas de contenção localizadas ou lineares (chumbadores ou tirantes para matacões, microestacas, muros de pequeno porte)	Obras de proteção contra massas escorregadas (barreiras vegetais e muros de espera)	Desmonte de blocos e matacões (manual ou com argamassas expansivas)	Monitoramento das áreas de risco	Medidas preventivas adicionais (incluindo a implantação de PPDC e Planos de Contingência)	Remoção de moradias (preventiva ou definitiva)
			Nulo	Muito Baixo a Baixo	Médio	Alto	Muito Alto														
STA/042	STA/042/001/ESC/R4 STA/042/002/ESC/R2 STA/042/003/ESC/R2 STA/042/004/ESC/R4 STA/042/005/ESC/R1 STA/042/006/ESC/R3 STA/042/007/ESC/R3 STA/042/008/ESC/R3 STA/042/009/ESC/R1	Santo André 100%	-	1508	90	415	215	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	-
STA/043	STA/043/001/ESC/R4 STA/043/002/ESC/R2 STA/043/003/ESC/R4 STA/043/004/ESC/R4 STA/043/005/ESC/R2 STA/043/006/ESC/R4 STA/043/007/ESC/R4 STA/043/008/ESC/R2	Santo André 100%	-	-	1782	-	2110	X	X	X	X	X	-	-	X	-	-	-	X	X	-
STA/045	STA/045/001/ESC/R3 STA/045/002/ESC/R2 STA/045/003/ESC/R1 STA/045/004/ESC/R1 STA/045/005/ESC/R2	Santo André 100%	-	2524	262	987	-	-	-	X	-	-	X	X	-	-	-	-	X	X	-

ÁREAS DE RISCO	SETOR DE RISCO	MUNICÍPIOS LIMÍTROFES DA ÁREA DE RISCO	NÚMERO DE MORADIAS POR CLASSE DE RISCO					Serviços de limpeza e recuperação (incluindo a remoção de lixo e entulho)	Proteção superficial com vegetação (plantio de gramíneas ou vegetação de cobertura, tela biodegradável, etc.)	Proteção superficial por revestimento ou barreira (gabião colchão, impermeabilização asfáltica ou pavimentação, solocimento, argamassa/concreto e tela metálica, solo grampeado)	Obras de disciplinamento do escoamento das águas servidas e pluviais (guias, sarjetas, bueiros, redes de esgoto e galerias subterrâneas de águas pluviais)	Obras de drenagem superficial (canaletas, escadas hidráulicas, vertedouros, caixas de dissipação ou de passagem, drenagem de crista, etc.)	Obras de drenagem de subsuperfície (drenos horizontais profundos, trincheiras drenantes, drenagens de estruturas de contenção / barbacãs)	Obras de terraplenagem de médio a grande porte (remoção do material rompido, retaludamento, reconformação de bermas, aterros compactados)	Estruturas de contenção de médio a grande porte (gabiões, cortinas atirantadas, muros de gravidade, solos armados, etc.)	Estruturas de contenção localizadas ou lineares (chumbadores ou tirantes para matacões, microestacas, muros de pequeno porte)	Obras de proteção contra massas escorregadas (barreiras vegetais e muros de espera)	Desmonte de blocos e matacões (manual ou com argamassas expansivas)	Monitoramento das áreas de risco	Medidas preventivas adicionais (incluindo a implantação de PPDC e Planos de Contingência)	Remoção de moradias (preventiva ou definitiva)
			Nulo	Muito Baixo a Baixo	Médio	Alto	Muito Alto														
STA/047	STA/047/001/ESC/R2 STA/047/002/ESC/R1 STA/047/003/ESC/R3 STA/047/004/ESC/R4 STA/047/005/ESC/R4 STA/047/006/ESC/R2 STA/047/007/ESC/R4	Mauá 1.51%, Santo André 98.49%	-	117	579	53	517	X	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	-
STA/050	STA/050/001/ESC/R1	Santo André 100%	-	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
STA/053	STA/053/001/ESC/R2 STA/053/002/ESC/R1	Santo André 100%	-	2277	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	X	-
STA/054	STA/054/001/ESC/R0 STA/054/002/ESC/R1 STA/054/003/ESC/R0	Santo André 100%	67	55	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
STA/056	STA/056/001/ESC/R1 STA/056/002/ESC/R3	Santo André 100%	-	73	-	186	-	-	X	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	X	-
STA/062	STA/062/001/ESC/R3 STA/062/002/ESC/R1	Santo André 100%	-	236	-	3	-	-	X	X	X	X	-	X	-	-	-	-	X	X	-
STA/064	STA/064/001/ESC/R4 STA/064/002/ESC/R2 STA/064/003/ESC/R1	Santo André 100%	-	409	462	-	83	X	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	X	-
STA/065	STA/065/001/ESC/R2 STA/065/002/ESC/R2	Santo André 100%	-	-	672	-	-	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	-

ÁREAS DE RISCO	SETOR DE RISCO	MUNICÍPIOS LIMÍTROFES DA ÁREA DE RISCO	NÚMERO DE MORADIAS POR CLASSE DE RISCO					Serviços de limpeza e recuperaçã o (incluindo a remoção de lixo e entulho)	Proteção superficial com vegetação (plantio de gramíneas ou vegetação de cobertura, tela biodegradável, etc.)	Proteção superficial por revestimento ou barreira (gabião colchão, impermeabilização asfáltica ou pavimentação, solocimento, argamassa/concreto e tela metálica, solo grampeado)	Obras de disciplinamento do escoamento das águas servidas e pluviais (guias, sarjetas, bueiros, redes de esgoto e galerias subterrâneas de águas pluviais)	Obras de drenagem superficial (canaletas, escadas hidráulicas, vertedouros, caixas de dissipação ou de passagem, drenagem de crista, etc.)	Obras de drenagem de subsuperfície (drenos horizontais profundos, trincheiras drenantes, drenagens de estruturas de contenção / barbacãs)	Obras de terraplenagem de médio a grande porte (remoção do material rompido, retaludamento, reconformação de bermas, aterros compactados)	Estruturas de contenção de médio a grande porte (gabiões, cortinas atirantadas, muros de gravidade, solos armados, etc.)	Estruturas de contenção localizadas ou lineares (chumbadores ou tirantes para matacões, microestacas, muros de pequeno porte)	Obras de proteção contra massas escorregadas (barreiras vegetais e muros de espera)	Desmonte de blocos e matacões (manual ou com argamassas expansivas)	Monitoramento das áreas de risco	Medidas preventivas adicionais (incluindo a implantação de PPDC e Planos de Contingência)	Remoção de moradias (preventiva ou definitiva)
			Nulo	Muito Baixo a Baixo	Médio	Alto	Muito Alto														
STA/066	STA/066/001/ESC/R1 STA/066/002/ESC/R2	Santo André 100%	-	353	817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
STA/067	STA/067/001/ESC/R3	Santo André 100%	-	-	-	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	X	-
STA/068	STA/068/001/ESC/R1 STA/068/002/ESC/R1 STA/068/003/ESC/R2 STA/068/004/ESC/R1 STA/068/005/ESC/R1 STA/068/006/ESC/R2 STA/068/007/ESC/R2	Santo André 100%	-	2411	730	-	-	-	X	-	-	X	X	-	-	X	-	-	X	X	-
STA/070	STA/070/001/ESC/R3 STA/070/002/ESC/R1 STA/070/003/ESC/R1 STA/070/004/ESC/R2 STA/070/005/ESC/R1 STA/070/006/ESC/R1 STA/070/007/ESC/R2 STA/070/008/ESC/R1	Santo André 100%	-	1762	44	233	-	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	X	-
STA/083	STA/083/001/ESC/R2	Santo André 100%	-	-	633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
STA/084	STA/084/001/ESC/R1 STA/084/002/ESC/R1	Santo André 100%	-	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-

ÁREAS DE RISCO	SETOR DE RISCO	MUNICÍPIOS LIMÍTROFES DA ÁREA DE RISCO	NÚMERO DE MORADIAS POR CLASSE DE RISCO					Serviços de limpeza e recuperação (incluindo a remoção de lixo e entulho)	Proteção superficial das margens (recuperação e proteção vegetal)	Proteção superficial das margens (intervenções de pequeno porte: gabião manta, impermeabilização asfáltica, solo-cimento, argamassa, tela ou outros métodos)	Controle da drenagem superficial e da erosão do solo (melhoria na infiltração, disciplinamento das águas, estabilização de taludes)	Intervenções no canal para redução da vazão (recomposição do canal ou modificações na forma e trajeto; exige estudos hidrológicos e projetos específicos)	Intervenções no canal para aumento da vazão (como redução da rugosidade do leito, ou dragagem ou alteração de estruturas; exige estudos hidrológicos e projetos específicos)	Obras: Construção de diques e polders	Obras: construção de piscinões (reservatórios de amortização) e/ou parques lineares e áreas de lazer (áreas de acumulação local)	Implantação de sistema de previsão e alerta de cheias	Remoção de moradias (preventiva ou definitiva)	Monitoramento das áreas de risco	Medidas preventivas adicionais (incluindo a implantação de PPDC e Planos de Contingência)
			Nulo	Muito Baixo a Baixo	Médio	Alto	Muito Alto												
SBC/028	SBC/028/001.01/INU/R2 SBC/028/001.02/INU/R1 SBC/028/001.03/INU/R2	Santo André 36.77%, São Bernardo do Campo 63.23%	-	-	-	-	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X	-	X	X
SCS/006	SCS/006/001.01/INU/R2 SCS/006/001.02/INU/R1 SCS/006/001.03/INU/R2 SCS/006/001.04/INU/R2 SCS/006/001.05/INU/R3 SCS/006/001.06/INU/R2 SCS/006/001.07/INU/R2 SCS/006/001.08/INU/R3	Santo André 1.53%, São Caetano do Sul 98.47%	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	X	X	-	-	-	X	X
STA/001	STA/001/001.01/INU/R2 STA/001/001.02/INU/R4 STA/001/001.03/INU/R4 STA/001/001.04/INU/R2	Santo André 100%	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	X	X	X	-	X	X
STA/002	STA/002/001.01/INU/R4 STA/002/001.02/INU/R2 STA/002/001.03/INU/R4 STA/002/001.04/INU/R3	Santo André 100%	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X	X	X	-	X	X

ÁREAS DE RISCO	SETOR DE RISCO	MUNICÍPIOS LIMÍTROFES DA ÁREA DE RISCO	NÚMERO DE MORADIAS POR CLASSE DE RISCO					Serviços de limpeza e recuperação (incluindo a remoção de lixo e entulho)	Proteção superficial das margens (recuperação e proteção vegetal)	Proteção superficial das margens (intervenções de pequeno porte: gabião manta, impermeabilização asfáltica, solo-cimento, argamassa, tela ou outros métodos)	Controle da drenagem superficial e da erosão do solo (melhoria na infiltração, disciplinamento das águas, estabilização de taludes)	Intervenções no canal para redução da vazão (recomposição do canal ou modificações na forma e trajeto; exige estudos hidrológicos e projetos específicos)	Intervenções no canal para aumento da vazão (como redução da rugosidade do leito, ou dragagem ou alteração de estruturas; exige estudos hidrológicos e projetos específicos)	Obras: Construção de diques e polders	Obras: construção de piscinões (reservatórios de amortização) e/ou parques lineares e áreas de lazer (áreas de acumulação local)	Implantação de sistema de previsão e alerta de cheias	Remoção de moradias (preventiva ou definitiva)	Monitoramento das áreas de risco	Medidas preventivas adicionais (incluindo a implantação de PPDC e Planos de Contingência)
			Nulo	Muito Baixo a Baixo	Médio	Alto	Muito Alto												
STA/003	STA/003/001.01/INU/R2 STA/003/001.02/INU/R1 STA/003/001.03/INU/R2	Santo André 100%	-	340	-	-	508	-	X	X	-	X	X	X	X	X	-	X	X
STA/004	STA/004/001.01/INU/R2 STA/004/001.02/INU/R1	Santo André 100%	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	X	X	X	X	-	X	X
STA/005	STA/005/001.01/INU/R1	Santo André 100%	-	352	739	788	457	-	X	-	-	X	-	X	X	X	-	X	X
STA/006	STA/006/001.01/INU/R2 STA/006/001.02/INU/R2	Santo André 100%	-	-	-	54	-	-	X	X	X	X	-	X	X	X	-	X	X
STA/007	STA/007/001.01/INU/R2 STA/007/001.02/INU/R2 STA/007/001.03/INU/R3 STA/007/001.04/INU/R2 STA/007/001.05/INU/R1	Santo André 100%	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	-	X	X	X	-	X	X
STA/008	STA/008/001.01/INU/R4 STA/008/001.02/INU/R4 STA/008/001.03/INU/R4 STA/008/001.04/INU/R3	Santo André 100%	-	-	1629	-	414	-	X	-	-	X	X	-	X	X	-	X	X

ÁREAS DE RISCO	SETOR DE RISCO	MUNICÍPIOS LIMÍTROFES DA ÁREA DE RISCO	NÚMERO DE MORADIAS POR CLASSE DE RISCO					Serviços de limpeza e recuperação (incluindo a remoção de lixo e entulho)	Proteção superficial das margens (recuperação e proteção vegetal)	Proteção superficial das margens (intervenções de pequeno porte: gabião manta, impermeabilização asfáltica, solo-cimento, argamassa, tela ou outros métodos)	Controle da drenagem superficial e da erosão do solo (melhoria na infiltração, disciplinamento das águas, estabilização de taludes)	Intervenções no canal para redução da vazão (recomposição do canal ou modificações na forma e trajeto; exige estudos hidrológicos e projetos específicos)	Intervenções no canal para aumento da vazão (como redução da rugosidade do leito, ou dragagem ou alteração de estruturas; exige estudos hidrológicos e projetos específicos)	Obras: Construção de diques e polders	Obras: construção de piscinões (reservatórios de amortização) e/ou parques lineares e áreas de lazer (áreas de acumulação local)	Implantação de sistema de previsão e alerta de cheias	Remoção de moradias (preventiva ou definitiva)	Monitoramento das áreas de risco	Medidas preventivas adicionais (incluindo a implantação de PPDC e Planos de Contingência)
			Nulo	Muito Baixo a Baixo	Médio	Alto	Muito Alto												
STA/009	STA/009/001.01/INU/R3 STA/009/001.02/INU/R2 STA/009/001.03/INU/R2 STA/009/001.04/INU/R1	Santo André 100%	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	X	X	X	-	X	X
STA/010	STA/010/004.01/INU/R3 STA/010/004.02/INU/R1 STA/010/004.03/INU/R2 STA/010/004.04/INU/R2	Santo André 100%	89	1757	6873	2062	1636	-	X	X	-	X	-	X	-	-	-	X	X
STA/010	STA/010/001.01/INU/R1 STA/010/002.01/INU/R1 STA/010/003.01/INU/R1	Santo André 100%	89	1757	6873	2062	1636	-	X	X	-	X	-	X	X	X	-	X	X
STA/011	STA/011/001.01/INU/R1 STA/011/001.02/INU/R2	Santo André 98.83%, São Bernardo do Campo 1.17%	-	-	-	-	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X	-	X	X
STA/012	STA/012/001.01/INU/R2 STA/012/001.02/INU/R1	Santo André 85.53%, São Bernardo do Campo 14.47%	-	-	-	-	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X	-	X	X
STA/013	STA/013/001.01/INU/R2 STA/013/001.02/INU/R2 STA/013/001.03/INU/R1	Santo André 100%	-	6251	230	-	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X	-	X	X

ÁREAS DE RISCO	SETOR DE RISCO	MUNICÍPIOS LIMÍTROFES DA ÁREA DE RISCO	NÚMERO DE MORADIAS POR CLASSE DE RISCO					Serviços de limpeza e recuperação (incluindo a remoção de lixo e entulho)	Proteção superficial das margens (recuperação e proteção vegetal)	Proteção superficial das margens (intervenções de pequeno porte: gabião manta, impermeabilização asfáltica, solo-cimento, argamassa, tela ou outros métodos)	Controle da drenagem superficial e da erosão do solo (melhoria na infiltração, disciplinamento das águas, estabilização de taludes)	Intervenções no canal para redução da vazão (recomposição do canal ou modificações na forma e trajeto; exige estudos hidrológicos e projetos específicos)	Intervenções no canal para aumento da vazão (como redução da rugosidade do leito, ou dragagem ou alteração de estruturas; exige estudos hidrológicos e projetos específicos)	Obras: Construção de diques e polders	Obras: construção de piscinões (reservatórios de amortização) e/ou parques lineares e áreas de lazer (áreas de acumulação local)	Implantação de sistema de previsão e alerta de cheias	Remoção de moradias (preventiva ou definitiva)	Monitoramento das áreas de risco	Medidas preventivas adicionais (incluindo a implantação de PPDC e Planos de Contingência)
			Nulo	Muito Baixo a Baixo	Médio	Alto	Muito Alto												
STA/014	STA/014/002.01/INU/R1 STA/014/002.02/INU/R2	Santo André 100%	185	2434	1690	-	266	-	X	-	-	X	-	X	X	X	-	X	X
STA/014	STA/014/003.01/INU/R2 STA/014/003.02/INU/R3 STA/014/003.03/INU/R2 STA/014/003.04/INU/R1 STA/014/003.05/INU/R1 STA/014/005.01/INU/R2 STA/014/005.02/INU/R1 STA/014/005.03/INU/R1 STA/014/005.04/INU/R2 STA/014/005.05/INU/R3 STA/014/006.01/INU/R1 STA/014/006.02/INU/R2 STA/014/006.03/INU/R2 STA/014/006.04/INU/R1	Santo André 100%	185	2434	1690	-	266	-	X	X	X	X	-	X	-	-	-	X	X

ÁREAS DE RISCO	SETOR DE RISCO	MUNICÍPIOS LIMÍTROFES DA ÁREA DE RISCO	NÚMERO DE MORADIAS POR CLASSE DE RISCO					Serviços de limpeza e recuperação (incluindo a remoção de lixo e entulho)	Proteção superficial das margens (recuperação e proteção vegetal)	Proteção superficial das margens (intervenções de pequeno porte: gabião manta, impermeabilização asfáltica, solo-cimento, argamassa, tela ou outros métodos)	Controle da drenagem superficial e da erosão do solo (melhoria na infiltração, disciplinamento das águas, estabilização de taludes)	Intervenções no canal para redução da vazão (recomposição do canal ou modificações na forma e trajeto; exige estudos hidrológicos e projetos específicos)	Intervenções no canal para aumento da vazão (como redução da rugosidade do leito, ou dragagem ou alteração de estruturas; exige estudos hidrológicos e projetos específicos)	Obras: Construção de diques e polders	Obras: construção de piscinões (reservatórios de amortização) e/ou parques lineares e áreas de lazer (áreas de acumulação local)	Implantação de sistema de previsão e alerta de cheias	Remoção de moradias (preventiva ou definitiva)	Monitoramento das áreas de risco	Medidas preventivas adicionais (incluindo a implantação de PPDC e Planos de Contingência)
			Nulo	Muito Baixo a Baixo	Médio	Alto	Muito Alto												
STA/014	STA/014/007.01/INU/R2 STA/014/007.02/INU/R2 STA/014/007.03/INU/R1 STA/014/007.04/INU/R3 STA/014/007.05/INU/R3 STA/014/007.06/INU/R1	Santo André 100%	185	2434	1690	-	266	-	X	X	X	X	-	X	X	-	-	X	X
STA/014	STA/014/001.01/INU/R2 STA/014/001.02/INU/R2 STA/014/001.03/INU/R2 STA/014/001.04/INU/R1 STA/014/001.05/INU/R2 STA/014/004.01/INU/R1 STA/014/004.02/INU/R1 STA/014/004.03/INU/R2 STA/014/004.04/INU/R1 STA/014/004.05/INU/R2 STA/014/004.06/INU/R2 STA/014/004.07/INU/R2	Santo André 100%	185	2434	1690	-	266	-	X	X	X	X	-	X	X	X	-	X	X

ÁREAS DE RISCO	SETOR DE RISCO	MUNICÍPIOS LIMÍTROFES DA ÁREA DE RISCO	NÚMERO DE MORADIAS POR CLASSE DE RISCO					Serviços de limpeza e recuperação (incluindo a remoção de lixo e entulho)	Proteção superficial das margens (recuperação e proteção vegetal)	Proteção superficial das margens (intervenções de pequeno porte: gabião manta, impermeabilização asfáltica, solo-cimento, argamassa, tela ou outros métodos)	Controle da drenagem superficial e da erosão do solo (melhoria na infiltração, disciplinamento das águas, estabilização de taludes)	Intervenções no canal para redução da vazão (recomposição do canal ou modificações na forma e trajeto; exige estudos hidrológicos e projetos específicos)	Intervenções no canal para aumento da vazão (como redução da rugosidade do leito, ou dragagem ou alteração de estruturas; exige estudos hidrológicos e projetos específicos)	Obras: Construção de diques e polders	Obras: construção de piscinões (reservatórios de amortização) e/ou parques lineares e áreas de lazer (áreas de acumulação local)	Implantação de sistema de previsão e alerta de cheias	Remoção de moradias (preventiva ou definitiva)	Monitoramento das áreas de risco	Medidas preventivas adicionais (incluindo a implantação de PPDC e Planos de Contingência)
			Nulo	Muito Baixo a Baixo	Médio	Alto	Muito Alto												
STA/015	STA/015/001.01/INU/R3 STA/015/003.01/INU/R1 STA/015/003.02/INU/R2 STA/015/003.03/INU/R1 STA/015/003.04/INU/R2 STA/015/003.05/INU/R3	Santo André 100%	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	-	X	X	-	-	X	X
STA/015	STA/015/002.01/INU/R1	Santo André 100%	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	-	X	X	X	-	X	X
STA/016	STA/016/001.01/INU/R1	Mauá 31.79%, Santo André 68.21%	-	5857	736	999	186	-	X	X	-	X	X	X	X	-	-	X	X
STA/017	STA/017/002.01/INU/R2 STA/017/002.02/INU/R1 STA/017/002.03/INU/R2 STA/017/002.04/INU/R1 STA/017/002.05/INU/R2 STA/017/002.06/INU/R1	Santo André 100%	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	X	X	-	-	-	X	X
STA/017	STA/017/001.01/INU/R2 STA/017/001.02/INU/R1 STA/017/001.03/INU/R1	Santo André 100%	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	X	-	-	-	X	X

ÁREAS DE RISCO	SETOR DE RISCO	MUNICÍPIOS LIMÍTROFES DA ÁREA DE RISCO	NÚMERO DE MORADIAS POR CLASSE DE RISCO					Serviços de limpeza e recuperação (incluindo a remoção de lixo e entulho)	Proteção superficial das margens (recuperação e proteção vegetal)	Proteção superficial das margens (intervenções de pequeno porte: gabião manta, impermeabilização asfáltica, solo-cimento, argamassa, tela ou outros métodos)	Controle da drenagem superficial e da erosão do solo (melhoria na infiltração, disciplinamento das águas, estabilização de taludes)	Intervenções no canal para redução da vazão (recomposição do canal ou modificações na forma e trajeto; exige estudos hidrológicos e projetos específicos)	Intervenções no canal para aumento da vazão (como redução da rugosidade do leito, ou dragagem ou alteração de estruturas; exige estudos hidrológicos e projetos específicos)	Obras: Construção de diques e polders	Obras: construção de piscinões (reservatórios de amortização) e/ou parques lineares e áreas de lazer (áreas de acumulação local)	Implantação de sistema de previsão e alerta de cheias	Remoção de moradias (preventiva ou definitiva)	Monitoramento das áreas de risco	Medidas preventivas adicionais (incluindo a implantação de PPDC e Planos de Contingência)
			Nulo	Muito Baixo a Baixo	Médio	Alto	Muito Alto												
STA/018	STA/018/001.01/INU/R2 STA/018/001.02/INU/R1 STA/018/001.03/INU/R2 STA/018/001.04/INU/R3	Santo André 100%	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	-	X	-	-	-	X	X
STA/019	STA/019/001.01/INU/R2 STA/019/001.02/INU/R1 STA/019/001.03/INU/R2	Santo André 100%	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	X	X	X	X	-	X	X
STA/020	STA/020/001.01/INU/R2 STA/020/001.02/INU/R1 STA/020/001.03/INU/R2	Santo André 100%	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	X	X	X	-	X	X

ÁREAS DE RISCO	SETOR DE RISCO	MUNICÍPIOS LIMÍTROFES DA ÁREA DE RISCO	NÚMERO DE MORADIAS POR CLASSE DE RISCO					Serviços de limpeza e recuperação (incluindo a remoção de lixo e entulho)	Proteção superficial das margens (recuperação e proteção vegetal)	Proteção superficial das margens (intervenções de pequeno porte: gabião manta, impermeabilização asfáltica, solo-cimento, argamassa, tela ou outros métodos)	Controle da drenagem superficial e da erosão do solo (melhoria na infiltração, disciplinamento das águas, estabilização de taludes)	Intervenções no canal para redução da vazão (recomposição do canal ou modificações na forma e trajeto; exige estudos hidrológicos e projetos específicos)	Intervenções no canal para aumento da vazão (como redução da rugosidade do leito, ou dragagem ou alteração de estruturas; exige estudos hidrológicos e projetos específicos)	Obras: Construção de diques e polders	Obras: construção de piscinões (reservatórios de amortização) e/ou parques lineares e áreas de lazer (áreas de acumulação local)	Implantação de sistema de previsão e alerta de cheias	Remoção de moradias (preventiva ou definitiva)	Monitoramento das áreas de risco	Medidas preventivas adicionais (incluindo a implantação de PPDC e Planos de Contingência)
			Nulo	Muito Baixo a Baixo	Médio	Alto	Muito Alto												
STA/021	STA/021/001.01/INU/R2 STA/021/001.02/INU/R2 STA/021/001.03/INU/R1 STA/021/001.04/INU/R3 STA/021/001.05/INU/R2 STA/021/001.06/INU/R2 STA/021/002.01/INU/R2 STA/021/002.02/INU/R3 STA/021/002.03/INU/R3 STA/021/002.04/INU/R1 STA/021/002.05/INU/R2 STA/021/002.06/INU/R1 STA/021/002.07/INU/R2 STA/021/002.08/INU/R2	Santo André 100%	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	-	X	-	-	-	X	X
STA/022	STA/022/001.01/INU/R2 STA/022/001.02/INU/R2 STA/022/001.03/INU/R1 STA/022/001.04/INU/R3	Santo André 100%	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X

ÁREAS DE RISCO	SETOR DE RISCO	MUNICÍPIOS LIMÍTROFES DA ÁREA DE RISCO	NÚMERO DE MORADIAS POR CLASSE DE RISCO					Serviços de limpeza e recuperação (incluindo a remoção de lixo e entulho)	Proteção superficial das margens (recuperação e proteção vegetal)	Proteção superficial das margens (intervenções de pequeno porte: gabião manta, impermeabilização asfáltica, solo-cimento, argamassa, tela ou outros métodos)	Controle da drenagem superficial e da erosão do solo (melhoria na infiltração, disciplinamento das águas, estabilização de taludes)	Intervenções no canal para redução da vazão (recomposição do canal ou modificações na forma e trajeto; exige estudos hidrológicos e projetos específicos)	Intervenções no canal para aumento da vazão (como redução da rugosidade do leito, ou dragagem ou alteração de estruturas; exige estudos hidrológicos e projetos específicos)	Obras: Construção de diques e polders	Obras: construção de piscinões (reservatórios de amortização) e/ou parques lineares e áreas de lazer (áreas de acumulação local)	Implantação de sistema de previsão e alerta de cheias	Remoção de moradias (preventiva ou definitiva)	Monitoramento das áreas de risco	Medidas preventivas adicionais (incluindo a implantação de PPDC e Planos de Contingência)
			Nulo	Muito Baixo a Baixo	Médio	Alto	Muito Alto												
STA/023	STA/023/001.01/INU/R1 STA/023/001.02/INU/R3 STA/023/001.03/INU/R2 STA/023/001.04/INU/R2 STA/023/001.05/INU/R3 STA/023/001.06/INU/R2 STA/023/001.07/INU/R2	Santo André 82.24%, São Bernardo do Campo 3.47%, São Caetano do Sul 14.29%	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	X	X	-	-	-	X	X
STA/024	STA/024/001.01/INU/R2 STA/024/001.02/INU/R2 STA/024/001.03/INU/R1	Santo André 100%	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-	X	-	X	X
STA/025	STA/025/001.01/INU/R2 STA/025/001.02/INU/R3 STA/025/001.03/INU/R2 STA/025/001.04/INU/R1	Santo André 100%	-	-	2	-	-	-	X	X	X	X	-	-	X	-	-	X	X
STA/026	STA/026/001.01/INU/R1 STA/026/001.02/INU/R3 STA/026/001.03/INU/R1 STA/026/001.04/INU/R2	Santo André 100%	-	-	-	-	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X	-	X	X

ÁREAS DE RISCO	SETOR DE RISCO	MUNICÍPIOS LIMÍTROFES DA ÁREA DE RISCO	NÚMERO DE MORADIAS POR CLASSE DE RISCO					Serviços de limpeza e recuperação (incluindo a remoção de lixo e entulho)	Proteção superficial das margens (recuperação e proteção vegetal)	Proteção superficial das margens (intervenções de pequeno porte: gabião manta, impermeabilização asfáltica, solo-cimento, argamassa, tela ou outros métodos)	Controle da drenagem superficial e da erosão do solo (melhoria na infiltração, disciplinamento das águas, estabilização de taludes)	Intervenções no canal para redução da vazão (recomposição do canal ou modificações na forma e trajeto; exige estudos hidrológicos e projetos específicos)	Intervenções no canal para aumento da vazão (como redução da rugosidade do leito, ou dragagem ou alteração de estruturas; exige estudos hidrológicos e projetos específicos)	Obras: Construção de diques e polders	Obras: construção de piscinões (reservatórios de amortização) e/ou parques lineares e áreas de lazer (áreas de acumulação local)	Implantação de sistema de previsão e alerta de cheias	Remoção de moradias (preventiva ou definitiva)	Monitoramento das áreas de risco	Medidas preventivas adicionais (incluindo a implantação de PPDC e Planos de Contingência)
			Nulo	Muito Baixo a Baixo	Médio	Alto	Muito Alto												
STA/027	STA/027/001.01/INU/R2 STA/027/001.02/INU/R2 STA/027/001.03/INU/R1	Santo André 92.53%, São Paulo 7.47%	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	X	X	-	-	-	X	X
STA/028	STA/028/001.01/INU/R2 STA/028/001.02/INU/R2 STA/028/001.03/INU/R1	Santo André 100%	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	X	X	-	-	X	X
STA/029	STA/029/001.01/INU/R4 STA/029/001.02/INU/R4 STA/029/001.03/INU/R4 STA/029/001.04/INU/R2 STA/029/001.05/INU/R2 STA/029/001.06/INU/R2 STA/029/001.07/INU/R3 STA/029/001.08/INU/R2	Santo André 20.33%, São Paulo 79.67%	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-	X	-	-	-	X	X
STA/030	STA/030/001.01/INU/R3 STA/030/001.02/INU/R2 STA/030/001.03/INU/R1 STA/030/001.04/INU/R2	Santo André 36.23%, São Paulo 63.77%	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	-	X	-	-	X	X

ÁREAS DE RISCO	SETOR DE RISCO	MUNICÍPIOS LIMÍTROFES DA ÁREA DE RISCO	NÚMERO DE MORADIAS POR CLASSE DE RISCO					Serviços de limpeza e recuperação (incluindo a remoção de lixo e entulho)	Proteção superficial das margens (recuperação e proteção vegetal)	Proteção superficial das margens (intervenções de pequeno porte: gabião manta, impermeabilização asfáltica, solo-cimento, argamassa, tela ou outros métodos)	Controle da drenagem superficial e da erosão do solo (melhoria na infiltração, disciplinamento das águas, estabilização de taludes)	Intervenções no canal para redução da vazão (recomposição do canal ou modificações na forma e trajeto; exige estudos hidrológicos e projetos específicos)	Intervenções no canal para aumento da vazão (como redução da rugosidade do leito, ou dragagem ou alteração de estruturas; exige estudos hidrológicos e projetos específicos)	Obras: Construção de diques e polders	Obras: construção de piscinões (reservatórios de amortização) e/ou parques lineares e áreas de lazer (áreas de acumulação local)	Implantação de sistema de previsão e alerta de cheias	Remoção de moradias (preventiva ou definitiva)	Monitoramento das áreas de risco	Medidas preventivas adicionais (incluindo a implantação de PPDC e Planos de Contingência)
			Nulo	Muito Baixo a Baixo	Médio	Alto	Muito Alto												
STA/031	STA/031/001.01/INU/R2 STA/031/001.02/INU/R3 STA/031/001.03/INU/R3 STA/031/001.04/INU/R4	Santo André 5.10%, São Paulo 94.90%	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	X	X	-	-	-	X	X
STA/031	STA/031/002.01/INU/R3 STA/031/002.02/INU/R3 STA/031/002.03/INU/R2 STA/031/002.04/INU/R3 STA/031/002.05/INU/R4 STA/031/002.06/INU/R3 STA/031/002.07/INU/R3	Santo André 5.10%, São Paulo 94.90%	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	-	X	X	X	-	X	X